

ИНСТРУКЦИЯ
ПО СОСТАВЛЕНИЮ
ТЕХНИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ
О ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ,
АСТРОНОМИЧЕСКИХ,
ГРАВИМЕТРИЧЕСКИХ
И ТОПОГРАФИЧЕСКИХ РАБОТАХ

*Третье издание,
исправленное и дополненное*

Утверждена
начальником Главного управления геодезии
и картографии при Совете Министров СССР
и согласована с начальником Военно-топографического
управления Генерального штаба

Обязательна для всех ведомств и учреждений СССР,
производящих геодезические, астрономические,
гравиметрические и топографические работы



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НЕДРА»
МОСКВА 1971

Инструкция по составлению технических отчетов о геодезических, астрономических, гравиметрических и топографических работах. Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР. М., изд-во «Недра», 1971, стр. 168.

Инструкция регламентирует составление и сдачу технических отчетов о полевых и камеральных геодезических, астрономических, гравиметрических и топографических работах.

Третье издание инструкции исправлено и дополнено в соответствии с требованиями, предусматривающими особенности методов и средств современной техники и технологии полевых и камеральных работ в области топографо-геодезического производства.

С изданием настоящей инструкции отменяется «Инструкция по составлению технических отчетов по астрономическим, геодезическим и топографическим работам», издание второе, М., Геодезиздат, 1950.

Таблиц 111, иллюстраций 25.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

§ 1. Технические отчеты о геодезических, астрономических, гравиметрических и топографических работах составляются для систематизации результатов выполненных на данном объекте полевых и камеральных работ, сохранности этих результатов и достижения наибольших удобств при их использовании в различных отраслях народного хозяйства СССР.

§ 2. Технические отчеты о каждом из видов работ должны содержать сведения, с исчерпывающей полнотой характеризующие методы, качество выполненных работ и все особенности технологии их исполнения.

§ 3. Технические отчеты должны быть составлены не позднее чем через шесть месяцев после завершения всех работ, предусмотренных в техническом проекте. Если работы исполняются в течение нескольких лет, то составляются ежегодные промежуточные технические отчеты по программам, приведенным в данной инструкции.

§ 4. Технические отчеты высылаются организациями Главного управления геодезии и картографии при Совете Министров СССР, согласно его действующим указаниям, в Центральный картографо-геодезический фонд и территориальные инспекции Государственного геодезического надзора. Технические отчеты организаций других ведомств и министерств (кроме Министерства обороны СССР) рассылаются в соответствии с указаниями территориальных инспекций Государственного геодезического надзора.

§ 5. Технические отчеты составляются в полном соответствии сложенными в настоящей инструкции программами по отдельным видам завершенных работ:

- триангуляции и полигонометрии 1 класса;
- триангуляции и полигонометрии 2, 3 и 4 классов, аналитическим сетям и полигонометрии I и II разрядов;
- измерению базисов (базисных сторон);
- астрономическим определениям;
- нивелированию I класса;
- нивелированию II, III и IV классов;
- гравиметрическим работам;
- топографическим работам.

§ 6. При составлении технического отчета о любом из видов ра-

бот обязательно приводятся оценка их точности и ссылки на инструкции, наставления и руководства, по которым выполнялись эти работы. Если работы выполнялись по технологии, не предусмотренной инструкцией, то дается их подробное описание.

§ 7. Организации, составляющие технические отчеты, должны обеспечить их высокое качество как в отношении технического содержания, так и в отношении литературного изложения и графического оформления. Поэтому составление отчетов следует поручать высококвалифицированным специалистам.

§ 8. Предъявленные к сдаче технические отчеты должны быть отредактированы, переплетены и иллюстрированы необходимыми чертежами, схемами и фотографиями.

Включенные в отчеты технические документы (таблицы измеренных направлений, ведомости превышений, схемы, чертежи и т. п.) должны быть аккуратно оформлены и тщательно проверены. Схемы и чертежи должны быть составлены и вычерчены в соответствии с действующими инструкциями и условными знаками.

§ 9. В конце завершенного технического отчета помещают итоговое число всех его пронумерованных листов, перечень и инвентарные номера приложенных картографических материалов, фотографий и других необходимых документов, фамилии, инициалы и подписи составителя и редактора технического отчета, а также руководителя подразделения, где составляются технические отчеты (прил. 135).

Готовые к сдаче технические отчеты подписывают на титульном листе главный инженер и руководитель технического контроля организации (прил. 1).

§ 10. Формат отчета должен быть 21×29 см.

ПРОГРАММА ОТЧЕТА О ТРИАНГУЛЯЦИИ И ПОЛИГОНОМЕТРИИ 1 КЛАССА

Общие сведения

§ 11. Организация, производившая работы, год производства каждого из видов работ, инструкции и наставления, которыми руководствовались при выполнении соответствующих работ.

Для звеньев триангуляции и полигонометрии 1 класса приводятся: перечень звеньев и базисных сетей, включенных в отчет, краткое описание расположения звеньев, с указанием исходных и примычных сторон или базисных сетей (базисных сторон). Схема звеньев и базисных сетей (базисных сторон) в масштабе 1 : 5 000 000 (прил. 2).

По сплошным сетям и звеньям триангуляции 1 класса указывается: район работ, его административная принадлежность, физико-географические особенности, влиявшие на производство работ. Объем исполненных работ (прил. 3).

Рекогносцировка

§ 12. Связь с ранее выполненными работами (перечень работ, год построения и название организации, производившей работы).

Звенья триангуляции 1 класса. Характеристика качества геометрического построения звеньев, ошибка геометрической связи звена (обратный вес), характеристика качества геометрического построения базисных сетей, предвычисленный обратный вес выходной стороны.

Звенья полигонометрии 1 класса. Построение узловых фигур, характер изломов хода, уклонение от направления замыкающего звена.

Сплошные сети триангуляции 1 класса. Характеристика качества геометрического построения сплошной сети (длины сторон, наименьшие углы, число сторон между базисными или выходными сторонами и пунктами Лапласа), схема исходной основы (прил. 4).

Для использованных астрономических пунктов и базисных сторон (базисов) указывается только, когда и какой организацией произведены работы по определению этих пунктов и сторон.

Постройка

§ 13. Год постройки. Типы знаков, их высоты, число знаков (прил. 5). Качество знаков. Визирные цели, их размеры и конструкция. Типы центров и ориентирные пункты. Методы закладки центров, их противокоррозионная защита и наружное оформление. Чертежи центров с указанием номеров согласно «Альбому типов центров и реперов», изд. РИО ВТС, 1965 г., а также размеров всех элементов центра, общей глубины закладки и расположения верхней марки относительно поверхности земли.

Связь с триангуляцией прежних лет, сведения о совмещенных пунктах и перезакладке центров (прил. 6).

Совмещенными считаются те пункты сетей или звеньев триангуляции и полигонометрии прошлых лет, с которых при развитии новых сетей или звеньев триангуляции и полигонометрии выполнены угловые измерения. Совмещение пунктов, в случае перезакладки центров, должно быть подтверждено документально.

Триангуляция

Инструменты

§ 14. Угломерные инструменты, применяющиеся для наблюдений, и их основные постоянные (прил. 7).

Характеристика качества делений горизонтальных кругов, графики ошибок диаметров кругов (прил. 8).

Перечень исследований инструментов перед выездом на полевые

работы, во время производства работ и по их окончании. Соответствие объема и методов исследования требованиям инструкции.

Результаты исследования инструментов приводятся в тексте обобщенно, по типам инструментов (колебание v от _____ до _____, уклонение от синусоиды от _____ до _____, сумма «рен» от _____ до _____).

Соответствие инструментов требованиям инструкции (на основе результатов исследований и полевых работ). Недостатки инструментов. Меры, принятые для устранения недостатков. Светосигнальные приборы.

Угловые измерения

§ 15. Способ и программа измерения горизонтальных углов (произведение числа направлений на число приемов). Основные допуски при измерении горизонтальных углов. Условия видимости и высота луча визирования над препятствием. Случай недостаточной высоты луча.

Влияние местных физико-географических условий на качество измерений. Способы наведения нитей главной трубы на визирную цель (микрометром трубы или наводящим винтом алидады). Применение поверительной трубы.

Визирные цели. Число приемов измерений, исполненных визированием на фонари, гелиотропы и предметные визирные цели. Процент повторных приемов (прил. 9). Случай систематических расхождений дневных иочных измерений; величины расхождения от _____ до _____).

Измерение направлений на ориентирные пункты и расстояний до них.

Способы определения элементов центрировок и редукций. Характеристика качества угловых измерений на пунктах звеньев (прил. 10).

Характеристика качества угловых измерений в базисных сетях (прил. 11).

Характеристика качества угловых измерений на пунктах сплошной сети по свободным членам полюсных условных уравнений (прил. 12).

Сведения об определении абсолютных высот (отметок) пунктов триангуляции геометрическим или геодезическим нивелированием. Пункты ряда или сети, имеющие отметки из геометрического нивелирования. Измерение зенитных расстояний. Программа измерений и допуски. Характеристика геодезического нивелирования по результатам предварительной обработки. Измерение высот знаков.

Таблица измеренных горизонтальных направлений и зенитных расстояний для пунктов звеньев триангуляции I класса (прил. 13). Таблица составляется отдельно для каждого звена и на все пункты, входящие в звено. При наличии на данном пункте нескольких групп наблюдений, исполненных как одновременно, так и в разные

годы, в графе 4 приводятся результаты измерений по каждой группе в отдельности. В таблицу включаются направления на ориентирные пункты и расстояния до них.

Перед таблицей измеренных горизонтальных направлений и зенитных расстояний помещается схема звена в масштабе 1 : 1 000 000 (прил. 14).

Таблица измеренных углов для пунктов базисных сетей (прил. 15).

Таблица уравненных на станции горизонтальных направлений и измеренных зенитных расстояний для пунктов базисных сетей (прил. 16). Перед таблицей (прил. 15) помещается схема базисной сети (прил. 17).

Таблица измеренных горизонтальных направлений и зенитных расстояний для сплошной сети 1 класса (прил. 13).

При наличии нескольких групп наблюдений на пункте, исполненных как одновременно, так и в разные годы, приводятся результаты измерений по каждой группе в отдельности.

Перед таблицами измеренных горизонтальных направлений для сплошной сети приводится алфавитный список пунктов (прил. 18).

К отчету прикладывается схема сети в масштабе 1 : 1 000 000 (прил. 19).

Полигонометрия

Угломерные инструменты

§ 16. Сведения об инструментах и их исследованиях (в объеме, предусмотренном § 14).

Измерение горизонтальных и вертикальных углов

§ 17. Сведения об угловых измерениях (в объеме, предусмотренном § 15).

Инструменты и приборы для измерения длин линий

§ 18. Типы инструментов и приборов, применявшимся для определения длин сторон звеньев полигонометрии.

Исследование инструментов и приборов, и определение их постоянных. Сведения о применявшимся инструментах и приборах (в объеме, предусмотренном § 39 и § 40).

Измерение длин линий

§ 19. Описание производства работ, применявшимся методов. Программа измерений и их точность (текст и таблицы в объеме, предусмотренном § 38, 40, 41).

§ 20. В отчете по звеньям полигонометрии приводятся результаты угловых и линейных измерений (прил. 20) и схемы в масштабе 1 : 1 000 000 (прил. 14).

§ 21. Оценка точности звеньев полигонометрии (свободные члены азимутальных и координатных условий).

ПРОГРАММА ОТЧЕТА О СЕТЯХ ТРИАНГУЛЯЦИИ И ПОЛИГОНОМЕТРИИ 2, 3 И 4 КЛАССОВ, АНАЛИТИЧЕСКИХ СЕТЯХ И ПОЛИГОНОМЕТРИИ I И II РАЗРЯДОВ

I Общие сведения

§ 22. Название организации, производившей работы, год производства работ. Район работ (перечень трапеций масштаба 1 : 100 000 в границах объекта), административная принадлежность. Содержание и назначение работ. Объем исполненных работ (прил. 3). Инструкции и наставления, которыми руководствовались при производстве работ.

II Исходные данные

§ 23. Список астрономических пунктов, базисных сетей (базисных сторон), звеньев триангуляции и полигонометрии 1 класса как ранее исполненных, так и определенных вновь. Год производства работ и наименование организаций, производивших работу. Схема исходной основы (прил. 4).

Список исходных пунктов триангуляции и полигонометрии (прил. 21).

При развитии сетей триангуляции и полигонометрии 3 и 4 классов, а также аналитических сетей и полигонометрии I и II разрядов, указываются исходные пункты (стороны) триангуляции и полигонометрии старших классов.

III Работы прежних лет и связь с ними

§ 24. При связи вновь построенной сети триангуляции 2 класса с исполненной ранее, аналогичной по построению и точности сетью 2 класса, дается список общих пунктов (прил. 22), в котором указывается название объекта, организации, производившей работы и год исполнения (под общим пунктом подразумевается пункт, на котором наблюдения производились в разное время для связи со смежными объектами).

§ 25. Для работ прежних лет по триангуляции и полигонометрии, перекрываемых исполняемой работой, приводится список, в котором указываются: организация, выполнившая работу, год исполнения, район работ (перечень трапеций масштаба 1 : 100 000) и наименование объекта.

Если та или иная из указанных работ не полностью включена в новую сеть, то об этой работе приводятся сведения в объеме § 30 или делаются ссылки на соответствующий отчет.

§ 26. Связь ранее исполненной триангуляции и полигонометрии с вновь построенной сетью. Список совмещенных пунктов (прил. 6).

Особые случаи, выявленные при вычислении предварительных координат.

§ 27. Обследование и восстановление пунктов, расположенных на территории объекта, но не включенных в новую сеть. Работы, выполненные на обследованных пунктах.

Для восстановленных пунктов приводится перечень выполненных работ (установка пирамиды, внешнее оформление, перезакладка и дозакладка центров, установка и определение направлений на ориентирные пункты). Результаты работ отображаются в таблице (прил. 23) и на схеме масштаба от 1 : 500 000 до 1 : 1 500 000 (прил. 24).

Рекогносцировка пунктов и постройка знаков новой сети

§ 28. Характеристика геометрического качества построения сети: количество и густота пунктов, длины сторон, связующие углы, число сторон между базисными или выходными сторонами, пункты Лапласа, построение узловых фигур, характер изломов хода, уклонения от направления замыкающей звена. О постройке пунктов приводятся сведения в объеме требований § 13.

Триангуляция

Инструменты

§ 29. Сведения об инструментах и их исследованиях (в объеме, предусмотренном § 14, исключая прил. 8).

Угловые измерения

§ 30. Способ и программа измерения горизонтальных направлений или углов. Основные допуски. Условия видимости и высота луча визирования над препятствием. Случай недостаточной высоты луча над препятствием.

Способы наведения нитей главной трубы на визирную цель (микрометром трубы или наводящим винтом алидады). Применение поверительной трубы.

Визирные цели. Случай систематических расхождений утренних и вечерних измерений, величины расхождений (от _____ до _____). Средний процент повторных приемов по сети.

Привязка ориентирных пунктов.

Способы определения элементов центрировок и редукций.

Характеристика качества угловых измерений в базисных сетях (прил. 11).

Характеристика качества угловых измерений на пунктах сети (прил. 25 и 12).

Сведения об определении отметок пунктов триангуляции геометрическим нивелированием, высотно-теодолитными ходами или геодезическим нивелированием.

Измерение зенитных расстояний. Программа угловых измерений и допуски. Характеристика геодезического нивелирования по результатам предварительной обработки. Измерение высот знаков.

Таблица измеренных горизонтальных направлений или углов и зенитных расстояний (прил. 13 без граф 5 и 8, но с добавлением графы «класс направления» и указанием класса пункта в графе 2). Таблица составляется по листам карты масштаба 1 : 100 000 (в порядке возрастания их номенклатур), а внутри листов по классам и по алфавиту. В нее включаются направления на ориентирные пункты и расстояния до них, а также приводятся результаты измерений, исполненных только на данном объекте. Перед таблицей помещается алфавитный список пунктов (прил. 18).

К отчету прикладывается схема сети, на которой показываются исходные стороны, базисные сети (базисные стороны), астропunkты и измеренные направления с пунктов данного объекта (прил. 26). Названия пунктов смежных объектов на схеме надписываются курсивом.

Полигонометрия

Угловые инструменты

§ 31. Сведения об инструментах и их исследованиях (в объеме, предусмотренном § 14, исключая прил. 8).

Измерения горизонтальных и вертикальных углов

§ 32. Сведения о наблюдениях (в объеме, предусмотренном § 30).

Приборы для измерения длин линий

§ 33. Сведения о приборах для измерения длин линий (в соответствии с § 18).

Измерение длин линий

§ 34. Описания производства работ, применявшимся методов. Программа измерений, точность результатов измерений; наименование инструкции, которой руководствовались при камеральной обработке материалов измерений.

§ 35. По звеньям (ходам) полигонометрии приводятся результаты угловых и линейных измерений (прил. 20, где для полигонометрии 2 класса исключается графа 11, а для полигонометрии 3 и 4 классов — графы 4, 6 и 11); к отчету прикладывается схема сети полигонометрии в масштабе, удобном для изображения данных длин сторон ходов.

§ 36. Оценка точности звеньев (ходов) полигонометрии (свободные члены азимутальных и координатных условий; средняя квадратическая ошибка измерений по невязкам замкнутых фигур).

III Вычисление рабочих (предварительных) координат пунктов триангуляции и полигонометрии

§ 37. Способы вычисления рабочих координат пунктов триангуляции, трилатерации и полигонометрии. Исходные данные, служившие для вычисления рабочих координат.

Учет поправок за редуцирование измеренных углов и длин сторон на плоскость. Контроль редукций углов по сферическим избыточкам. Способы уравнивания координат узловых точек и дирекционных углов. Величины полученных невязок (от до) и методы их распределения. Характеристика точности полученных координат на основании результатов вычисления. Если вычисления выполнены в полном соответствии с каким-либо опубликованным наставлением, то делается ссылка на него (вместо описания способов вычисления).

ПРОГРАММА ОТЧЕТА О РАБОТАХ ПО ИЗМЕРЕНИЮ ДЛИН БАЗИСОВ И БАЗИСНЫХ СТОРОН В ТРИАНГУЛЯЦИИ 1 И 2 КЛАССОВ И СТОРОН ПОЛИГОНОМЕТРИИ 1 КЛАССА

§ 38. Год исполнения работ и наименование организации, проводившей работы. Перечень измеренных базисов (базисных сторон) и сторон полигонометрии (прил. 27), к каким рядам или сетям они относятся, их местоположение. Инструкции и наставления, служившие техническим руководством при производстве работ.

Особенности физико-географических условий, влияющих на результаты измерений. Характеристика метеорологических условий во время измерений. Краткое описание трасс сторон и базисов, их профиль и план. Для радиодальномерных измерений — подробное описание характера подстилающей поверхности, особенно для тех линий, при измерении которых «разброс» по несущим частотам превышал 4 н.сек или ощущались какие-либо другие влияния отраженных радиоволн: ослабление сигнала, характерный вид графика и т. д.

Наименование конечных пунктов, типы заложенных центров и высоты знаков. Привязка конечных пунктов сторон и базисов к маркам и реперам государственной нивелирной сети; от какого нивелирного знака передана высота. Высота нивелирного знака над уровнем моря, длина хода и превышение (прил. 28).

§ 39. Применявшиеся при измерении базисным прибором инструменты, инварные проволоки, нивелиры и пр., их качество, типы, номера и завод-изготовитель.

Эталонирование проволок: где и когда эталонировались, пере-

чень измеренных ими базисов (прил. 29), результаты эталонирования проволок (прил. 30). Уравнение нормального жезла и дата его определения. Замечания об изменении длин проволок, когда поврежденные проволоки были исключены из измерений. Длины проволок, принятые для вычисления базисов (прил. 31).

Значения термических коэффициентов проволок (прил. 32). Этalonирование инварных лент, применявшимся для измерения неполных пролетов, и его результаты.

§ 40. Типы светодальномеров и радиодальномеров, применявшимся для измерения базисных сторон и сторон полигонометрии, их качество, номера, завод-изготовитель (фирма) и год изготовления; отражатели, барометры-анероиды, психрометры и пр. Даты и результаты определений постоянных поправок светодальномеров, масштабных частот генераторов и волномеров, несущих частот (прил. 33—37). Меры, принятые для устранения недостатков и неисправностей применявшихся приборов.

§ 41. Вычисление длин базисов (базисных сторон) и сторон полигонометрии. Особенности обработки результатов измерений. Вычисление длин секций базисов (базисных сторон) из полных пролетов (прил. 38), длин третей базисов (базисных сторон) (прил. 39).

Результаты измерения длин неполных пролетов. Для ломаных базисов (базисных сторон) приводится ведомость вычисления длины замыкающей, где помещают измеренные углы изломов и отрезки ломаной. Для отрезков ломаной приводятся сведения те же, соответственно, что и для базисов.

Исходные данные для вычисления поправок за приведение базисов (базисных сторон) и сторон полигонометрии на поверхность эллипсоида Красовского (прил. 40).

Вычисление окончательных длин базисов (базисных сторон), измеренных проволоками (прил. 41).

Вычисление длин базисных сторон и сторон полигонометрии, измеренных светодальномерами (прил. 42 и 43) и радиодальномерами (прил. 44 и 45).

Оценка точности результатов измерений длин базисов (базисных сторон). Формулы, по которым выполнена оценка.

Средние графики «разбросов» по несущим частотам и показания контрольных приборов для сторон, где величина «разброса» превышает 4 н.сек. Согласованность повторных и контрольных измерений.

§ 42. Каталог базисов и базисных сторон (прил. 46) и результаты измерений контрольных базисов (прил. 47).

ПРОГРАММА ОТЧЕТА О РАБОТАХ ПО АСТРОНОМИЧЕСКИМ ОПРЕДЕЛЕНИЯМ

Общие сведения

§ 43. Название организации и время производства работ.

Перечень работ, выполненных за отчетный период. В перечень включаются завершенные астрономические определения (прил. 48).

Название инструкций и других основных технических пособий, согласно которым выполнялись работы.

Заданная точность астрономических определений при специальных астроопределениях.

Система звездных координат, принятая при обработке.

Если определения повторяются, то в примечании указывается год первоначальных определений и необходимость в последующем их исключения или использования совместно с определениями, произведенными в отчетный период. В последнем случае указывается, в каком отчете опубликованы результаты первоначальных определений.

Инструменты

§ 44. Основные характеристики угломерных инструментов, применявшихся для измерений (прил. 49). Краткая характеристика контактных микрометров: тип, число контактов, схема.

Кем, где, когда и по какой программе проводились исследования инструментов. Результаты исследований инструментов (прил. 50, 51, 52).

Соответствие инструментов установленным требованиям, недостатки инструментов и сведения о мерах, принятых для устранения недостатков, их влияние на точность работ.

Кем, где, когда и по какой программе проводились исследования хронометров. Результаты исследований (прил. 53). Поведение хронометров за время работ. Соответствие хронометров установленным требованиям.

Краткая характеристика хронографов (тип, «длина секунды»), регистрация моментов «размыкания» или «замыкания» радиоприемников (тип, чувствительность, диапазоны) и приборов для приема радиосигналов времени.

Определение широты

§ 45. Фамилии астрономов, типы и номера инструментов. Способы определения. Место установки инструмента. Характеристика устойчивости столба и поведения инструмента. Замечания по метеорологическим условиям наблюдений. Отклонения методики и результатов наблюдений от установленных требований. Особенности проведенных наблюдений.

Характеристика окончательных вычислений. Формулы для вычисления. Если формулы взяты из какого-либо опубликованного руководства, то они не приводятся, а указывается подробное название и страница этого руководства.

Сведения о введении поправок за центрировку, приведении к среднему полюсу и уровню моря, учете короткопериодической нутации.

Сводка и список широт, оценка точности определения широты (прил. 54 и 55).

Определение долготы

§ 46. Фамилии астрономов, типы и номера инструментов и хронометров. Способы определения местного времени на каждом пункте. Определение гринвичского времени. Определение личных разностей и принятые значения для окончательных вычислений. Характеристика астрономических столбов, поведения инструмента, условий наблюдений при определении долготы на основных и на полевых пунктах. Отклонение методики наблюдений и точности полученных результатов от действующих требований. Принятые меры для устранения недостатков.

Характеристика окончательных вычислений долготы пунктов. Учет поправок за центрировку, колебание полюса, короткопериодические члены нутации, неравномерность вращения Земли, время распространения радиоволн, неправильности фигуры цапф (для способа Деллена) и поправок для перехода к системе «Эталонного времени СССР».

Оценка точности всех определенных поправок часов и долгот на основных и полевых пунктах. Приводятся формулы ошибок: M_u , m_λ и M_λ в соответствии с «Практическим руководством по геодезической астрономии» (Труды ЦНИИГАиК, вып. 148, стр. 180—181).

Сводка и список долгот (прил. 56 и 57).

В сводку и список долгот включается также каждое определение личной разности.

Определение азимута

§ 47. Фамилии астрономов, типы и номера инструментов. Методы определения азимута (астрономического — по часовому углу Полярной, или непосредственное определение геодезического азимута).

Место установки инструмента. Высота и качество знаков. Высота визирного луча над препятствием. Условия наблюдения по каждому пункту. Характеристика видимости и качества изображений. Применение поверительной трубы. Характеристика поведения инструмента.

Способы определения поправок хронометра.

Выполнение допусков полевого контроля, установленных инструкцией.

Для способа непосредственного определения геодезического азимута указывается время и место определения азимутальной личной разности. Значение азимутальной личной разности, принятое для окончательных вычислений.

Характеристика окончательных вычислений. Формулы для вычислений. Сведения о введении поправок за центрировку, редукцию, сближение меридианов, колебание полюса, коротко-периодические члены нутации, неправильность фигуры цапф и высоту над эллипсоидом.

Формулы оценки точности. Ошибка одного приема.

Сводка и список азимутов (прил. 58 и 59).

Таблица расхождения окончательного значения прямого и обратного азимутов (прил. 60).

Каталог астрономических пунктов

§ 48. В каталог помещают окончательные значения широт, долгот и азимутов, т. е. не приведенные к уровню моря широты и долготы и исправленные сфероидической поправкой (приведенные к эллипсоиду) азимуты (прил. 61).

Если в каталоге помещаются значения непосредственного определенного геодезического азимута, то об этом делается примечание.

Высоты пунктов над уровнем моря в зависимости от способа их определения записываются в каталоге с различной точностью: определенные из геометрического нивелирования — до 0,01 м, из геодезического нивелирования — до 0,1 м, из барометрического нивелирования и по карте — до 1 м.

§ 49. Настоящей программой также руководствуются различные ведомства, выполняющие астрономические определения, не входящие в Государственную геодезическую сеть СССР. Исключаются только указания, относящиеся к высокоточным определениям.

Для ведомственных астрономических определений обязательно даются сведения о закреплении пунктов и приводятся чертежи заложенных центров с указанием их типа.

ПРОГРАММА ОТЧЕТА О НИВЕЛИРОВАНИИ I КЛАССА

Общие сведения

§ 50. Организация, производившая работы, и год их выполнения. Название линий нивелирования I класса и объекта, административная принадлежность района работ.

Схема описываемых в отчете линий нивелирования I класса (прил. 63).

Объем выполненных работ (прил. 3).

Инструкции, по которым выполнялись работы.

Физико-географические особенности района работ, обусловившие выбор трассы, закрепление пунктов и метод нивелирования.

Рельеф, геологическое строение территории, грунты на трассе и в местах закладки фундаментальных и грунтовых реперов, глубина промерзания, водопроницаемость грунтов или их засоленность, выходы коренных пород, сыпучие и перемещающиеся пески, болота, гидрография, почвы, растительный покров, климат, метеорологические условия, дорожная сеть, населенность.

Геологическое обследование и его результаты.

Описание геологического строения территории, разрезов шурfov, скважин и обнажений приводится в отчете геолога в виде приложения к настоящему отчету.

Рекогносцировка и закрепление линий нивелирования I класса

§ 51. Обследование нивелирных знаков, заложенных по перекрываемым линиям II и III классов.

Перечень несохранившихся знаков (прил. 64).

Описание и чертежи нивелирных знаков, как вновь, так и ранее заложенных. Восстановление ранее заложенных знаков и процент использования их при нивелировании I класса.

На чертежах или в тексте приводятся все промеры, характеризующие детали конструкций и глубину закладки фундаментальных и грунтовых реперов (длина, толщина стенок и диаметр труб, размеры и форма монолитов, расположение частей реперов относительно поверхности земли и надписи, отлитые на марках и реперах). Меры, принятые для долговременной сохранности реперов (противокоррозионные, против выветривания в песках, задерживающие оттаивание в районах вечной мерзлоты, типы наружного оформления и др.).

Расстояние между знаками (наибольшее и среднее). Количество вновь заложенных и использованных ранее заложенных фундаментальных и грунтовых реперов, стенных знаков и дополнительно привязанных пунктов (прил. 65).

Фундаментальные реперы и характеристика условий их закладки (прил. 67).

Инструменты и их исследования

§ 52. Нивелиры, применявшиеся для нивелирования I класса.

Основные сведения о нивелирах (прил. 68), кем, где, когда и по какой программе произведены исследования нивелиров.

Соответствие выполненных исследований требованиям инструкции.

Результаты исследований (прил. 69). Соответствие инструментов требованиям инструкции (на основе результатов исследования и полевых работ).

Недостатки инструментов, меры, принятые к устраниению недостатков, или их влияний на точность работ.

Конструкция и высота штатива.

Рейки, их система и характеристика по ГОСТ.

Программа компарирования реек, соответствие программы, сроков компарирования и качества реек требованиям инструкции, сведения о нормальных мерах (прил. 70—73).

Подвесные рейки, их тип и качество. Расположение делений, сроки и результаты компарирования.

Размеры применяемых костылей.

Нивелирование, оценка точности

§ 53. Методы нивелирования, программа и последовательность наблюдений на станциях. Чередование прямых и обратных ходов, количество участков, пройденных в одном направлении.

Периоды наблюдений, их чередование. Исполнение прямых и обратных ходов в разное время дня (прил. 74). Длина и высота визирного луча. Закрепление переходных точек на время коротких перерывов в работе. Типы временных реперов.

Задача инструментов от атмосферных влияний. Учет метеорологических условий. Сходимость результатов на станции.

Расхождения превышений правого и левого нивелирований и прямых и обратных ходов по секциям и в звеньях (прил. 78).

Соблюдение допусков инструкции. Случай недопустимых расхождений, потребовавших исполнения повторных измерений. Процент и причины повторных измерений (прил. 75, 76, 77).

Формулы подсчета случайных ошибок.

Величины систематических накоплений разностей превышений из нивелирования одного и разных направлений (прил. 78 и 79).

Невязки в полигонах нивелирования I класса по измеренным превышениям (прил. 80).

Привязка и перекрытие ранее исполненного нивелирования

§ 54. Сведения о всех перекрытых линиях нивелирования с указанием названия линий, их класса, года исполнения и учреждения.

Сопоставление результатов нивелирования, выполненного в различные годы по линиям с совмещенными трассами для знаков основного хода и привязанных висячими ходами (прил. 81).

Результаты сопоставления: систематические накопления по линиям или их частям. Изменения положения отдельных знаков по высоте, тип таких знаков или сооружений и величины изменений. Изменения превышений на отдельных секциях (превышающие допуски), не компенсируемые на соседних секциях.

Смыкание с ранее исполненным нивелированием I и II классов на узлах.

Схема связей узла, ведомость сопоставления нивелирования, исполненного в разные годы по секциям и по полигонам смыкания (прил. 82 и 83).

В случаях значительных расхождений превышений двух последних нивелирований, для анализа устойчивости знаков нивелирования используются также результаты ранее выполненных нивелирований. В процессе этого анализа дается характеристика устойчивости узлового знака и надежности смыкания линий нивелирования, образующих узлы.

Особые случаи нивелирования

§ 55. Переходы через реки, овраги, водоемы, заболоченные места и прочие препятствия.

а) Вид препятствия и условия местности, повлиявшие на выбор метода передачи (по льду, длинным визирным лучом), ширина препятствия, профиль берегов, надежность грунтов (схема передачи и профиль по линиям визирования, класс).

б) Инструменты и специальное оборудование.

Способы установки штатива и реек при переходе по льду (плашки, колья, надежность вмораживания их).

Передача высоты длинным визирным лучом:

— результаты специальных исследований работы уровня, элевационного винта или барабана-микрометра, применявшимся при определении наклонностей визирования;

— постоянные нивелира и надпись делений на шкале уровня по отношению к окуляру ($0=50$ или $50=0$). Отсчет по нульпункту элевационного винта и пр.;

— значения угла i , определенные перед началом, в процессе и после завершения наблюдений при передаче высоты;

— даты исправления угла i ;

— надежность установки штатива;

— рейки и щитки, их постоянные, результаты исследований и способы креплений;

— установка реек на береговых реперах, сроки и порядок перемещения индексов щитков на рейках. Соответствие постоянных щитков (ширина и длина целей и интервалов между ними) расстоянию и видимости периодов наблюдений (чертеж щитка).

в) Методы наблюдений.

При нивелировании по льду:

— программа наблюдений, число независимых ходов и периоды их исполнения;

— наблюдения за неподвижностью льда и их результаты.

При передаче высоты длинным визирным лучом:

— число целей и наведений, последовательность наведений (с верхней или нижней целью в натуре) и запись в журнале, использованная часть шкалы уровня (качество шлифовки);

— формулы определения наклонностей при рабочем положении.

шкалы уровня (0—50) и приведения их к отсчету *A* (фиктивного горизонтального луча);

— меры, принятые для ослабления и исключения влияний изменения атмосферных условий (периоды наблюдений, высота визирного луча);

— состояние инструмента, сроки изменения фокусировки нивелира, укрепления реек.

г) Результаты и точность нивелирования, число измеренных и принятых в обработку приемов, контрольные измерения для исключения грубых ошибок и проверки сохранения взаимного положения реперов (нивелирование реперов одного берега до и после передачи высоты).

Показатели качества двух самостоятельных передач высоты через препятствие, форма замкнутого полигона, его невязка и периметр, контрольное превышение по урезу воды и показатели его надежности (одновременность передачи высоты на урез воды с обоих берегов и пр.) (прил. 84—88).

Привязка футштоков, метеографов, водомерных постов и метеорологических станций

§ 56. Особенности нивелирования, зарисовка положения шкал относительно урезов воды и других постоянных предметов в момент нивелирования. Сведения гидрометучреждений о нормальном положении шкал и изменении их установок. Контрольные и постоянные рабочие реперы, их наименование и местоположение (прил. 104).

§ 57. Ведомость превышений основного хода (прил. 89). Ведомость превышений для привязок на узлах, привязок, не включенных в основной ход грунтовых и стенных знаков, пунктов триангуляции, водомерных постов и пр. (по форме для соответствующего класса нивелирования).

Каждая ведомость может иметь дополнительные буквенные обозначения, например 1, *a*, *b*, *v*, *g*.

Нумерация секций висячих ходов включает номер предыдущей секции основного хода, от которой произведена привязка, и буквенное обозначение ведомости привязок, например, 23 *a*, 32 *d*, 45 *g*, 45 *g'*.

Описание местоположения знаков основного хода в привязках дается сокращенно.

Ведомость превышений контрольных марок и реперов относительно основных марок и реперов (прил. 66).

Схема линии нивелирования I класса (прил. 90).

ПРОГРАММА ОТЧЕТА О НИВЕЛИРОВАНИИ II, III и IV КЛАССОВ

Общие сведения

§ 58. Название объекта и организации, производившей работы, год производства работ. Административная принадлежность района работ.

Инструкции и наставления, которыми руководствовались при выполнении новых работ.

Перечень линий нивелирования II класса и их размещение. Сведения о сроках исполнения, протяженности и объем исполненных работ по линии нивелирования II класса (прил. 3).

Количество вновь проложенных линий нивелирования III класса, их общая протяженность, сведения об использованных старых линиях III класса, заполняющих полигоны II класса. Объем исполненных работ (прил. 3). Характеристика нивелирных полигонов III класса (прил. 91). Схема полигонов сети нивелирования II и III классов (прил. 92).

Построение сети нивелирования IV класса, периметры образованных полигонов или длины линий между нивелирными знаками высших классов, исходные линии для вычисления новой нивелирной сети (прил. 93). Объем исполненного нивелирования IV класса (прил. 3).

§ 59. Физико-географические условия района работ, обусловившие методику производства нивелирования и закрепление пунктов нивелирования (рельеф, почва, глубина промерзания, сыпучие пески, болота, выходы коренных пород, гидрография, растительный покров, климат, метеорологические условия, население, дорожная сеть).

§ 60. Ранее исполненные линии нивелирования II, III и IV классов, расположенные на территории объекта. Перечень линий нивелирования II, III и IV классов с краткой их характеристикой (название линий, местоположение — номенклатура листов карты масштаба 1 : 100 000, год производства работ и учреждение, выполнившее работы).

Обследование ранее выполненных линий нивелирования II, III и IV классов.

Перечень сохранившихся и несохранившихся знаков линий II класса (прил. 94) и схема этих линий и знаков (прил. 112). Для нивелирования III и IV классов приводится только схема обследованных знаков.

Рекогносцировка и закрепление линий нивелирования

§ 61. Применявшиеся постоянные знаки, их чертежи с указанием размеров и типов согласно «Альбому типов центров и репе-

ров», изд. РИО ВТС, 1965 г. и необходимые дополнительные описания. Глубина закладки грунтовых реперов.

Расстояние между знаками (наибольшее, среднее).

Количество заложенных стенных знаков, грунтовых и фундаментальных реперов, характеристика их закрепления (прил. 95 и 96). Типы временных знаков.

Инструменты и их исследования

§ 62. Основные сведения о нивелирах, применявшимся для нивелирования II, III и IV классов (прил. 97 и 98).

Для нивелирования III и IV классов даются обобщенные сведения об инструментах без перечня их номеров. По каждому типу инструментов указываются: увеличение трубы (от _____ до _____), цена деления уровня (от _____ до _____), связь уровня с трубой.

Кем, где и по какой программе производилось исследование нивелиров. Соответствие выполненных исследований требованиям инструкции.

Результаты исследований нивелиров, применявшимся для нивелирования II класса (прил. 99).

Сведения о нормальных мерах для нивелирования II и III классов (прил. 70 и 73).

Сведения об исследовании нивелиров, применявшимся при проложении линий нивелирования III и IV классов. Какие производились исследования, когда, сколько раз.

Рейки, их система. Характеристика реек: цена деления лицевой и обратной сторон, высота нулей реек относительно пяток лицевой и обратной сторон. Программа компарирования. Соответствие программы, сроков компарирования и качества реек требованиям инструкции. Недостатки реек, меры, принятые для исключения влияния недостатков реек на качество работ. Подвесные рейки, их тип и качество. Сведения о рейках и их исследованиях (для нивелирования II класса — прил. 100 и 101, для нивелирования III класса — прил. 102).

Сведения о рейках для нивелирования IV класса и их исследовании приводятся в тексте.

Типы переходных точек.

Нивелирование и оценка точности

Нивелирование II класса.

§ 63. Методы нивелирования. Программа и последовательность измерений на станции.

Закрепление переходных точек на время коротких перерывов в работе. Чертежование прямых и обратных ходов, количество участков, проходимых в одном направлении. Периоды измерений, их че-

редование, учет метеорологических условий. Длина и высота визирного луча. Сходимость результатов на станции. Расхождения между превышениями из прямого и обратного ходов по отдельным участкам. Соблюдение допусков, процент повторных штативов и ходов, причины повторения.

Формула подсчета случайной ошибки, замыкание в полигонах, расхождения превышений прямого и обратного ходов по линии (прил. 80 и 103).

Привязка и перекрытие ранее исполненных нивелирований. Результаты сравнения превышений нивелирования II класса, полученных из перекрываемых линий или примычных участков, с превышениями, полученными из нового нивелирования. Сопоставляются нивелирование, описываемое в данном отчете, с нивелированием, предшествовавшим ему. В ведомости сопоставления (прил. 81) приводится сокращенное описание местоположения знаков или вместо него ссылка на секцию основного хода.

К узлам смыкания прикладывается схема узла и дается сопоставление исполненного в разные годы нивелирования тех секций, которые не вошли в сопоставление по основному ходу (прил. 83).

Особые случаи нивелирования (по формам программы для нивелирования I класса). Список футштоков, магнитографов, водомерных постов и метеорологических станций (прил. 104).

Ведомость превышений нивелирования II класса (прил. 105).

После ведомости основного хода помещаются ведомости:

а) привязки, выполненные нивелированием II класса, пунктов триангуляции, марок и стенных реперов, не вошедших в основной ход;

б) перекрытия и привязки в узлах;

в) ведомость превышений контрольных марок и реперов относительно основных марок и реперов (прил. 66).

К отчету прилагается схема линий нивелирования II класса (прил. 90).

Нивелирование III и IV классов

§ 64. Методика нивелирования. Пределы колебания длины визирного луча. Высота визирного луча. Невязки в ходах и сравнение их с допустимыми (для нивелирования III класса — прил. 106). Особые случаи нивелирования (переходы через препятствия и др.).

Сведения о введении поправок за среднюю длину метра пары реек.

Оценка точности нивелирования IV класса по данным предварительной обработки материалов (прил. 107 и 108).

Ведомость превышений нивелирования III класса (прил. 109) и IV класса (прил. 110). Линии нивелирования III класса группируются по полигонам II класса. Вначале приводятся линии основных ходов, затем передача высот висячими ходами.

Превышения контрольных марок и реперов относительно основных помещаются в основном ходе. Аналогично линии нивелирования IV класса группируются по полигонам III класса.

Нумерация линий нивелирования II, III и IV классов должна быть единой для всего объекта.

К отчету прикладывается схема в масштабе 1:200 000 — 1:500 000 (прил. 111). На схему наносятся вновь проложенные линии нивелирования III и IV классов. По линиям высших классов показываются только примычные нивелирные знаки.

Линии нивелирования IV класса работ прошлых лет показываются на схеме только при необходимости (передача высот на центры пунктов триангуляции от реперов старых нивелировок, упорядочение старых нивелировок IV класса). В последнем случае наносятся и надписываются узловые нивелирные знаки и знаки, послужившие исходными для привязки пунктов триангуляции.

На старых линиях показываются только узловые нивелирные знаки.

К отчету прикладывается схема расположения обследованных нивелирных знаков (прил. 112).

ПРОГРАММА ОТЧЕТА О ГРАВИМЕТРИЧЕСКИХ РАБОТАХ ПО ЛИНИЯМ АСТРОНОМО-ГРАВИМЕТРИЧЕСКОГО НИВЕЛИРОВАНИЯ

Общие сведения

§ 65. Название организации, выполнившей гравиметрические и астрономические определения. Год производства работ. Административная принадлежность и краткое физико-географическое описание района работ. Объем выполненных работ (прил. 113). Схема линии астрономо-гравиметрического нивелирования. Данные о гравиметрической изученности района. Инструкции и наставления, которыми руководствовались при производстве работ.

Гравиметрические работы по созданию съемок сгущения

§ 66. Краткие сведения об организации работ. Способ транспортировки гравиметров. Опорные и исходные гравиметрические пункты, их закрепление.

§ 67. Основная характеристика приборов и инструментов. Когда, где и по какой методике выполнено исследование приборов.

Результаты исследований (прил. 114 и 115)

§ 68. Определение силы тяжести в исходных пунктах и пунктах съемки сгущения. Методика измерений. Уравнивание связей исходных пунктов, их точность, формулы вычислений. Характеристика точности определения силы тяжести (g) на исходных пунктах (прил. 113-а). Характеристика качества гравиметрических определений на исходных пунктах и пунктах съемки сгущения (прил. 116).

§ 69. Система координат и высот гравиметрических пунктов. Способы и точность определения координат и высот исходных пунктов, пунктов съемки сгущения и метеорологических постов (прил. 117).

Сводка способов определения координат и высот исходных пунктов и пунктов съемки сгущения по астрономическим пунктам (прил. 118).

§ 70. Характеристика точности пунктов съемки сгущения по астрономическим пунктам (прил. 119). Сводка окончательных результатов определения гравиметровых пунктов (прил. 120).

Вычисление уклонений отвеса и превышений квазигеоида

§ 71. Построение гравиметрических карт масштаба 1 : 100 000 для каждого астропункта по результатам вычислений аномалий силы тяжести в редукции Буге на пунктах съемки сгущения. Увязка гравиметрических карт с картами детальных гравиразведочных съемок, выполненных ранее в этом районе и в районах смежных с ним.

§ 72. Вычисление гравиметрических уклонений отвесных линий, методика и формулы вычислений. Перечень использованных гравиметрических и гипсометрических карт для вычисления влияния аномалий силы тяжести и рельефа местности ближайших и дальних зон на уклонение отвеса; масштабы карт, сечение изоаномал и пр. Таблица гравиметрических уклонений отвесных линий (прил. 121). Оценка точности гравиметрических уклонений отвеса по линиям астрономо-геодезического нивелирования (прил. 122).

§ 73. Вычисление превышений квазигеоида над эллипсоидом Красовского с применением эллиптической палетки Молоденского. Методика вычислений (формулы).

§ 74. Вычисление превышений квазигеоида через остаточные уклонения отвесных линий. Методика вычислений (формулы).

§ 75. Сравнение превышений, вычисленных разными способами, и сопоставление их с данными выполненных ранее карт высот квазигеоида (прил. 123).

Фактические и ожидаемые невязки линий и полигонов астрономо-гравиметрического нивелирования. Исходные данные для определения высот квазигеоида. Периметры полигонов.

ПРОГРАММА ОТЧЕТА О ТОПОГРАФИЧЕСКИХ РАБОТАХ

Общие сведения

§ 76. Название организации, производившей работы на объекте, и год производства работ. Административная принадлежность района. Назначение работ, масштаб, сечение рельефа, методы съемки, объемы и содержание работ по видам (прил. 3). Наставления и условные знаки, которыми руководствовались при производстве работ.

§ 77. Краткое описание физико-географических и экономических условий района работ (рельеф, почвенно-растительный покров, гидрография, дорожная сеть и др.). Влияние этих условий на выбор метода съемки (стереотопографическая, комбинированная, мензульная, фототеодолитная). Организация производства топографических работ.

К этому разделу отчета прикладывается схема в масштабе 1 : 1 000 000 — 1 : 2 000 000 (в зависимости от величины объекта), на которой в границах объекта выделяются участки по масштабам съемки, надписываются номенклатуры листов карты масштаба 1 : 100 000. За границами объекта надписываются названия смежных объектов, картографирование которых закончено или выполняется, указывается их масштаб (прил. 124).

Аэрофотосъемочные и топографо-геодезические работы прошлых лет

§ 78. Аэрофотосъемочные работы. Организация, производившая аэрофотосъемку, и год производства работ.

Масштаб аэрофотосъемки, перекрытие и формат аэроснимков. Характеристика аэрофотоаппаратов, показаний статоскопа, радио высотомера и записей радиогеодезических станций. Для удобства пользования данные об аэрофотосъемочных и других приборах сводят в таблицу (прил. 62).

Схема аэрофотосъемок (прил. 125) и степень их использования при производстве работ.

§ 79. Картографические материалы. Перечень ранее выполненных топографических съемок на территории объекта.

Техническая характеристика съемок (масштаб, сечение рельефа, площадь съемки, метод съемки, геодезическое обоснование, год производства и организация, выполнявшая работу; инструкции и наставления, которыми руководствовались при производстве съемки). Каждой съемке присваивается порядковый номер и указывается степень исследования ее при производстве новых работ.

Схема топографических съемок, использованных при создании карт на данном объекте (прил. 126).

§ 80. Краткая характеристика геодезической основы.

а) Плановой — наименование рядов и сетей, класс, система координат, кем и когда выполнены. Сведения об уравнивании, каталогах и точности координат. Сохранность геодезических пунктов по результатам обследования.

Соответствие точности геодезической основы действующим требованиям.

б) Высотной — линии нивелирования I, II, III и IV классов. Назначение линий, кем, где и когда выполнены, система высот. Сведения об уравнивании, каталогах и точности высот. Густота и равномерность расположения марок и реперов. Сохранность нивелир-

ных знаков. Соответствие точности и густоты высотной основы действующим требованиям.

Схема в масштабе, обеспечивающем хорошую читаемость, на которую наносятся пункты триангуляции, полигонометрии, закрепленные опознаватели и нивелирные знаки без подразделения на классы. Стороны между пунктами на схеме не показываются (прил. 127).

Сведения о геодезической основе должны примерно соответствовать сведениям, отображенными в формулярах к листам карты. Обязательно должна быть ссылка на отчеты по триангуляции и нивелированию, содержащие детальные сведения об этих работах.

Аэрофотосъемочные работы, выполненные вновь

§ 81. Название организации, выполнившей аэрофотосъемку, данные и схемы аэрофотосъемочных работ (съемочные участки, каркасные маршруты, заданные направления маршрутов и т. п.), масштабы аэрофотосъемки, характеристика применявшимися аэрофотоаппаратов (фокусное расстояние, дисторсия и др.). Назначение аэрофотосъемки. Технические требования, по которым выполнена аэрофотосъемка. Формат аэроснимков, перекрытия, направленность маршрутов, фотографическое и фотограмметрическое качество аэрофотосъемки, качество записей показаний статоскопа, радиовысотомера и радиогеодезических станций. Точность показаний статоскопа и радиовысотомера, деформация аэрофильмов по данным фотограмметрической обработки.

Съемочная сеть

§ 82. Съемочная сеть описывается раздельно по видам съемок (аэрофототопографическая, мензульная, фототеодолитная) в технологической последовательности производства работ. При этом должны быть отображены присущие каждому методу съемки особенностей создания плановой и высотной сетей.

§ 83. Планово-высотные и плановые съемочные сети. Назначение и густота сетей. Расположение точек плановой сети на съемочных трапециях, каркасах, маршрутах, аэроснимках. Рабочее техническое проектирование. Маркировка и закрепление точек. Выбор опознавателей, точность опознавания, контроля. Методы геодезического определения точек. Инструменты. Применение радиогеодезического метода определения плановых опознавателей. Точность измерений. Ошибки определения координат точек. Определение склонений магнитной стрелки (число определений, точность).

Соответствие точности работ действующим требованиям.

§ 84. Высотные съемочные сети. Назначение сетей. Густота и схемы высотных сетей на съемочных участках, трапециях, каркасах, маршрутах, снимках. Рабочее техническое проектирование.

Выбор опознавок, точность опознавания, применение маркировки, контроль опознавания. Определение урезов воды гидрографической сети. Приведение урезов воды к меженному уровню на дату аэрофотосъемки. Метод определения высот и планового положения точек высотных сетей. Инструменты. Длины сторон и ходов, невязки. Полученные и допустимые ошибки высот. Закрепление точек.

Аэродионивелирование. Использование ведомственных работ по высотному обоснованию (технические нивелировки, профили и т. д.). Соответствие точности работ действующим требованиям.

Плановая и высотная подготовка фототеодолитом.

Барометрическое нивелирование

§ 85. Схема планово-высотного обоснования. Размещение фотузлов, их типы. Техническая характеристика фототеодолитов. Геодезические определения координат и отметок фотостанций и их точность. Камеральная обработка фототеодолитной съемки, методы учета поправок в координаты точек фотоснимков. Переопознавание точек. Точность координат и отметок точек, определенных фототеодолитом (в зависимости от расстояний). Обеспеченность точками сгущения (наличие мертвых зон). Контроль определения.

§ 86. Барометрическое нивелирование. Метод работ. Приборы (характеристика, периодичность исследования нульпунктов, точность отсчетов). Учет равновесия атмосферы.

Обработка барометрических наблюдений. Точность определения высот точек и контроль их определения.

Дешифрирование аэроснимков, съемка контуров и рельефа

§ 87. Методы дешифрирования (сплошное полевое, маршрутное полевое, камеральное). На чем выполнялось дешифрирование (фотопланы, fotosхемы площадные или маршрутные, приведенные к масштабу аэрофотоснимки и т. д.). Приборы для дешифрирования. Протяженность маршрутов полевого дешифрирования в погонных километрах в среднем на трапецию. Особенности дешифрирования гидрографической сети, почвенно-растительного покрова. Методика аэровизуального дешифрирования.

Основные и вспомогательные картографические материалы, использованные при дешифрировании. Редакционные работы. Особенности в характере изображения отдельных элементов местности. Дешифрирование на фотопланах и досъемка не изобразившихся на них контуров. Соответствие точности работ действующим требованиям.

Особенности дешифрирования при комбинированной съемке и нанесение контуров при мензульной съемке.

§ 88. Метод съемки. Рисовка рельефа при комбинированной и мензульной съемках. Масштаб, сечение рельефа. Основа, на кото-

рой произведены работы (фотоплан, чистая основа, светокопия с карты и т. д.). Использование материалов ранее исполненных съемок.

Методика проложения съемочных ходов. Инструменты. Протяженность ходов в среднем на трапецию, точность ходов. Определение склонения магнитной стрелки. Контроль и его результаты.

Схема исполненных полевых топографических работ с выделением трапеций, заснятых различными методами, и схема сечений рельефа (прил. 128 и 129).

Камеральные работы

§ 89. Изготовление фотопланов (фотосхем). Построение плановых фотограмметрических сетей и их редуцирование. Трансформирование аэроснимков, учет рельефа при трансформировании (высоты зон). Применяемые приборы. Монтаж фотопланов и фотосхем (в том числе по зонам), оценка точности монтажа по избыточным плановым точкам, по порезам, по сводкам (если не применялась графическая фототриангуляция, то описаниедается согласно указаниям § 90). Схема расположения изготовленных фотопланов (может совмещаться со схемой топографических работ, прил. 128).

§ 90. Фотограмметрическое сгущение планово-высотного геодезического обоснования.

а) Построение планово-высотных сетей на универсальных приборах. Составление рабочего проекта сгущения. Варианты построения сетей (четные и нечетные аэроснимки, прямые и обратные направления), длины секций, схемы расположения опознавателей. Изготовление диапозитивов. Общая характеристика абсолютной и разностной деформации фотоматериала и ее определение. Контроль показаний статоскопа, вычисление систематических разностей продольных углов наклона, идентификация и наколка точек.

Универсальные приборы и их исследование (число исследований, методы). Стабильность и точность приборов. Методика развития сетей. Горизонтальный и вертикальный масштабы, учет показаний статоскопа, радиовысотомера, углов упреждения, абсолютной и разностной деформации диапозитивов. Геодезическое ориентирование сетей. Редуцирование сетей в плане. Увязка сетей в плане и по высоте. Оценка точности построения сетей по избыточным геодезическим точкам и сходимости высот общих точек в межмаршрутных перекрытиях (прил. 133).

Контрольные операции, процент выпадения геодезических точек (прил. 134); качество маркировки и опознавания по результатам сгущения.

б) Построение планово-высотных сетей аналитическим методом.

Алгоритм. Схема геодезического обоснования. Стереокомпьютеры: тип, точность, результаты исследований. Методика измерений координат точек аэроснимков (диапозитивов), контроль измерений, идентификация точек. Составление информации. Использово-

вание показаний статоскопа и радиовысотомера. Электронно-вычислительная машина (ЭВМ). Анализ результатов вычислений на ЭВМ. Увязка координат и высот точек по смежным маршрутам.

Оценка точности построения сетей и другие сведения, требуемые п. а) настоящего параграфа.

Примечание. При оценке точности используются значения средних ошибок. При переходе к средним квадратическим ошибкам можно пользоваться приближенной формулой

$$m = 1,25Q_{\text{ср}}.$$

§ 91. Составление оригинала карты. Типы приборов, их точность. Ориентирование стереопар и его точность. Методика рисовки рельефа и нанесения геодезических пунктов. Особенности генерализации. Учет растительного покрова. Редакционные работы. Увязка высот гидрографической сети, приведение к межени. Особенности применения условных знаков. Использование материалов старых съемок. Контрольные операции. Оценка качества работ.

Примечание. При рисовке рельефа на СТД-2 дополнительно описывается методика перенесения горизонталей на фотоплан, а при составлении карты с помощью одиночного проектора указывается средняя высота зоны трансформирования.

§ 92. Оформление оригиналов карт. Способ оформления (чертение или гравирование). Перечень материалов, сдаваемых в результате подготовки к изданию.

Редакционные работы. Организация корректуры. Контроль и приемка работ.

Сводка по сторонам трапеций

§ 93. Результаты сводок по сторонам трапеций. Типичные расхождения ситуации при сводке, несведенные контуры съемок разных лет, геодезическое обеспечение свободных рамок объекта работ.

ПРОГРАММА ОТЧЕТА О РАБОТАХ ПО ОБНОВЛЕНИЮ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ И ПЛАНОВ

Общие сведения

§ 94. Название организации, производившей обновление карт и планов на объекте, объемы работ в трапециях и квадратных километрах по масштабам съемок (прил. 3). Год обновления. Административная принадлежность района работ.

Методика, принятая при обновлении. Инструкции, наставления, условные знаки, технические проекты, служившие руководством при производстве работ.

Схема в масштабе 1 : 1 000 000 — 1 : 2 000 000 (в зависимости от величины объекта), на которой показываются граница объекта, масштаб участков обновления, номенклатура листов карты масштаба 1 : 100 000, а за границей объекта надписываются названия смежных объектов (с указанием масштаба), картографирование которых закончено или выполняется (прил. 124).

§ 95. Краткая физико-географическая и экономическая характеристика района работ и типичные изменения в ситуации, произошедшие с момента создания карт и планов до их обновления.

Топографо-геодезические работы прошлых лет и исполненные вновь

§ 96. Характеристика плановой и высотной геодезической основы, использованной при обновлении карт и планов, точки съемочной сети, определенные в период обновления.

Каталоги, схемы, формуляры, использованные при обновлении.

Обследование и восстановление пунктов геодезической основы и сведения о сохранности их. Краткое заключение о соответствии геодезической основы установленным требованиям. Указать отчеты, в которых детально изложена характеристика геодезической основы.

Схема плановой и высотной геодезической основы (прил. 130).

§ 97. Содержание и качество материалов съемок, подлежащих обновлению (масштаб, сечение рельефа, кем и когда исполнены, каким методом, в соответствии с какими наставлениями и условными знаками).

Перечисленные сведения систематизируются в ведомости. Ссылка на технические отчеты, характеризующие точность и метод создания обновленных топографических карт и планов.

Схема обновленных карт и планов (прил. 131).

§ 98. Основные ведомственные картографические материалы, использованные при обновлении карт и планов (лоцманские карты, планы лесных организаций, схемы административных границ, справочные материалы ведомств и т. д.).

§ 99. Аэрофотосъемочные работы, использованные для обновления (приводятся сведения в объеме § 81).

Камеральные работы

§ 100. Метод обновления: по светокопиям на прозрачных пластиках, по новым или старым фотопланам, по черным, рыжим (амиачным) или синим светокопиям с оригиналами.

Методика изготовления новых фотопланов. Данные, использованные для построения геодезической основы (пункты триангуляции и полигонометрии, плановые опознавательные знаки прежней и новой привязки, контурные точки с обновляемых карт). Перенос плановых опознавательных знаков и контурных точек с материалов прежней аэрофотосъемки на материалы новой.

Построение плановых фотограмметрических сетей, редуцирование и увязка их.

Методы трансформирования в зависимости от рельефа местности. Монтаж мозаичных фотопланов. Применяемые инструменты, методы и точность работ. Если фотопланы не изготавлялись, описываются методы приведения аэроснимков к масштабу карты.

§ 101. Камеральные работы, выполненные при обновлении. Методы переноса рельефа с обновляемых материалов на вновь изготовленные фотопланы, способы переноса ситуации с аэроснимков на обновляемые материалы.

Камеральное исправление контуров карты или плана по современным аэрофотоснимкам и выявление площадей и объектов, подлежащих полевому дешифрированию.

Полевые работы

§ 102. Виды, содержание и методы работ, выполненных при обновлении контуров и рельефа. Сечение рельефа.

Контроль переноса горизонталей на фотопланы, степень полевого обследования изображения рельефа, досъемка его. Методы определения склонения магнитной стрелки (определялось вновь, или вводилась поправка в прежние определения).

Использование ведомственных картографических материалов.

Степень полевого обследования ситуации.

Схема обновленных участков карт и планов по масштабам и видам обработки в зависимости от сечения рельефа (прил. 132).

Редакционные работы при составлении карт.

Примечание. Если при обновлении карт и планов выполнялись топографические съемки, то их описывают по программе отчета о топографических работах.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Оформление титульного листа

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ
при Совете Министров СССР

Предприятие № 7

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О ТРИАНГУЛЯЦИИ И ПОЛИГОНОМЕТРИИ 2, 3 и 4 КЛАССОВ ОЛЬХОВСКОГО ОБЪЕКТА 1964, 1965 гг.

Главный инженер предприятия


(ЮРОВ С. И.)

Начальник ОТК

(МАРКИН В. И.)

1967

Схема звеньев триангуляции
и полигонометрии 1 класса



МАСШТАБ . 1:5 000 000

Условные обозначения

- $\overline{\overline{\overline{\cdot}}}$ Звенья триангуляции 1 класса, ранее исполненные
- $\overline{\overline{\cdot}}$ Звенья полигонометрии 1 класса, ранее исполненные
- $\overline{\cdot}$ Звенья триангуляции 1 класса, проложенные заново
- $\overline{\cdot}$ Звенья полигонометрии 1 класса, проложенные заново
- \diamond базисные сети (базисные стороны), ранее исполненные
- \circ базисные сети (базисные стороны), построенные заново

Объем исполненных работ

№ по порядку	Процессы работ	Единица измерения	Объем исполненных работ по годам			
			1960	1961	1962	Всего
1	2	3	4	5	6	7
1	Триангуляция					
○	Обследование пунктов триангуляции	пункт	314	17	—	331
○	Ремонт пунктов триангуляции					
✓	1 класса	"	4	—	—	4
✓	2 »	"	11	—	—	11
	3 »	"	14	—	—	14
○	Постройка пунктов					
	1 класса	"	10	5	7	22
✓	2 »	"	—	85	60	145
	3 »	"	—	130	156	286
	4 »	"	57	421	—	478
	Наблюдения на пунктах					
	1 класса	"	18	11	16	45
	2 »	"	72	93	39	204
	3 »	"	89	129	82	300
	4 »	"	—	194	284	478
✓2	Астрономические определения	"	3	1	—	4
○3	Измерение базисных сторон в сети 2 класса	"	—	2	—	2
<i>Приложение. Описание и результаты астрономических определений и измерений базисных сторон даются в специальных отчетах.</i>						
4	Нивелирование I (II) класса					
	Рекогносцировка трассы	км	450	—	—	450
	Закладка фундаментальных реперов					
	I типа	репер	6	2	—	8
	II типа	"	1	—	—	1
	Закладка грунтовых реперов					
	рядовых	"	40	30	—	70
	скальных	"	—	1	—	1
	Закладка стенных марок	"	32	28	—	60
	реперов	"	34	30	—	64
	Нивелирование I класса	км	—	—	698,0	698,0
	Нивелирование в узлах смыкания	"	—	—	7,8	7,8


Приложение 3 (продолжение)

№ по порядку	Процессы работ	Единица измерения	Объем исполненных работ по годам			
			1960	1961	1962	Всего
1	2	3	4	5	6	7
5	Привязки и перекрытия нивелирования II класса	км	—	—	5,1	5,1
5	Нивелирование III (IV) класса					
	Рекогносцировка	км	1000	—	—	1000
	Закладка рядовых грунтовых реперов	репер	200	1000	150	1350
	Закладка стенных реперов	"	100	800	250	1150
	Нивелирование	км	100	7000	2900	10000
	Обследование нивелирных знаков	репер	—	106	—	106
6	Топографическая съемка в масштабе 1:25 000					
	Плановая привязка снимков	трапеция	120	—	—	120
		км ²	9500	—	—	9500
	Комбинированная съемка в масштабе 1:25 000 с сечением рельефа через 5 м	трапеция	—	—	20	20
		км ²	—	—	1600	1600
	Высотная подготовка	"	100	—	—	100
			7900	—	—	7900
	Дешифрирование контуров:					
	а) сплошное	"	50	—	—	50
			3950	—	—	3950
	б) маршрутное	"	50	—	—	50
			3950	—	—	3950
	в) камеральное	"	—	50	—	50
			3950	—	—	3950
	Стереотопографическая съемка в масштабе 1:25 000 с сечением рельефа через 5 м	"	—	50	50	100
	Подготовка карт к изданию	"	—	3950	3950	7900
			—	—	120	120
			—	—	9500	9500
7	Обновление топографических карт в масштабе 1:25 000					
	Плановая привязка снимков	трапеция	200	—	—	200
		км ²	16000	—	—	16000
	Комбинированная съемка в масштабе 1:25 000 с сечением рельефа через 5 м	"	—	25	—	25
			—	—	2000	2000

Приложение 3 (продолжение)

№ по порядку	Процессы работ	Единица измерения	Объем выполненных работ по годам			
			1960	1961	1962	Всего
1	2	3	4	5	6	7
	Дешифрирование контуров:	трапеция	175	175	—	350
		км	14000	14000	—	28000
	Перенос рельефа и контуров на фотопланы	"	—	75	100	175
	Подготовка карт к изданию	"	—	6000	8000	14000
				—	200	200
					16000	16000

**Схема исходной основы Кумской сплошной сети
триангуляции I класса**



Приложение 5

Сведения о построенных геодезических знаках

Название звена	Число знаков			Высота до столика, м	
	простые пирамиды	простые сигналы	сложные сигналы	наибольшая	средняя
Углино — Кирово	—	—	21	47	33
Арык — Джамбет	6	10	1	17	7

Примечание. Для сетей триангуляции, полигонометрии и аналитических сетей I и II разрядов вместо названий звеньев даются классы или разряды, наименование и шифр объекта.

Приложение 6

Список совмещенных пунктов и сведения о перезакладке центров

Название звена и местоположение пункта (номенклатура карты масштаба 1:100 000)	Название совмещенного пункта	Название старой триангуляции, класс, организзация и год производства работ		Совмещение нового центра со старым по высоте	
		старое	новое	в плановом положении	верхняя марка нового центра выше или ниже верхней марки старого центра
1 Арык — Джамбет	О-39-40	Пetrovo	To же	Заложен новый, тип I № 124	Совмещен точно
2 To же	Aк-Кудук	Aк-Ку-дук	To же	Заложен новый, тип I № 4213	Совмещен приближенно, заложен на месте уничтоженного центра
3 Углино — Кирово	Семено-во	Колх. им. Комин-терна	Основной ряд триангуляции II класса Двор — Залесский ВТОГиГР ² , 1934 г.	Оставлен старый, тип 37 без номера	

Примечания: 1. Казахский народный комиссариат землемерия.
 2. Всесоюзный трест основных геодезических и гравиметрических работ. Для сетей триангуляции 1, 2, 3, 4 классов графа 2 исклучается, в графах 3 и 4, кроме названия пункта, приводится класс триангуляции. Совмещенные пункты группируются по трапециям, номенклатура которых дается в графе 5.


Приложение 7

Список инструментов и их основные постоянные

Тип и номер инструмента	Головная труба		Диаметр круга, мм		Цена деления микрометра, сек		Цена деления окулярного микрометра, сек		Цена деления уровня, сек	
	окулярное устройство, мм	направляющая, мм	лопастное устройство, мм	бесперебойное устройство, мм	бесперебойное устройство, мм	бесперебойное устройство, мм	бесперебойное устройство, мм	бесперебойное устройство, мм	бесперебойное устройство, мм	бесперебойное устройство, мм
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TT2''/6''										12
№ 66554, 73511, 4112	520	65	43	220	160	2	6	0,98—0,99	0,98—1,01	2,2—2,5
ОТ-02										8,7—9,9
№ 9075, 9084, 9098	350	60	30	140	90	0,2	0,2	—	—	5,8—6,7
										10,2—11,7

Приложение 8

**График ошибок диаметров круга триангуляционного теодолита
ТТ2''/6'' № 8542**



П р и м е ч а н и е. График строят только для инструментов, применявшихся на триангуляции и полигонометрии I класса.

Приложение 9

Сведения о распределении измерений по объектам наведения и о числе повторных приемов

Название звена или сети	Число измеренных приемов из них повторных			Процент повторных приемов
	на гелиотропы	на фонари	на предметные визирные цели	
	1	2	3	
Звено Узынь — Чагыл	511	730	131	18,1
Кумская сеть	59	—	—	22,0
			1294 224	

П р и м е ч а н и е. При явно выраженном разграничении объектов наведений, таблицу следует составлять для световых и предметных визирных целей раздельно.

**Характеристика качества угловых измерений на пунктах звеньев
(сегей) 1 класса**

Название звена, сети	Число треугольников с небызками	Невязки тре- угольников, сек	Сумма невя- зок треуголь- ников, сек	Свободные члены условных уравнений			
				Средняя квад- ратическая ошибка изме- ренного угла, сек, вычислен- ная по фор- муле	$m = \sqrt{\frac{\sum w^2}{3n}}$	Вычислен- ный	Допустимый
Узынь — Чагыл	22	14	8	—	+1,86	0,83	10,72 7,44 ±0,56
							11 12 ±13,0 ±13,5 —2,90 ±5,47
							13 14 15

Примечание. Формулы для подсчета допустимых свободных членов условных уравнений приводятся в тексте.
Свободные члены условных уравнений вычисляются по наивыгоднейшим кратчайшим расстояниям между базисными сторонами только по измеренным углам.

Приложение 11

Характеристика качества угловых измерений в базисных сетях

Название базисной сети	Число треугольников	Невязки треугольников, сек			Ошибки выходной стороны	
			Свободные члены боковых условий, в единицах 7-го знака логарифма	Средняя квадратическая ошибка единицы веса*, сек	в единицах 7-го знака логарифма	относительная
1	2	3	4	5	6	7
Сергеевская	4	-0,08; +0,03 +0,33; +0,22	+5,6	±1,52	+1,7	1:462 000
Кировская	4	+0,16; -0,59 +0,15; -0,90	-3,0	±1,60	-2,8	1:355 000

* За единицу веса принят угол, измеренный одним приемом.

Приложение 12

Характеристика качества угловых измерений на пунктах сплошной сети Кумского объекта по свободным членам полюсных условных уравнений

Класс	Всего вычисленных полюсных условных уравнений	Число свободных членов полюсных условий			больше вычисленных по формуле $3\mu \sqrt{\sum \delta^2}$
		меньше вычисленных по формуле	в интервале		
1	2	3	4	5	6
1	248	188	55	5	—

П р и м е ч а н и я: 1. При значении полюсного условия, более допустимого, дается наименование этого полюса.

2. При вычислении свободных членов принято $\mu = \pm 0'',7$.

Таблица измеренных горизонтальных направлений и зенитных расстояний
для пунктов звеньев триангуляции 1 класса

№	Название пункта, тип знака, высота инструмента и общая высота, м, называяней марки центра, тип центра и номер марки	Название, направления, расстояние до ориентирного пункта и тип его центра	Измеренное и приведенное направление			Максимальное расстояние между пунктами, м	Бесхвостое расстояние между пунктами, м	Кто и когда: 1) реконструировал, 2) строил, 3) наблюдал и каким инструментом производил наблюдения
			1	2	3			
1	Головино, сигн. Ключи 24, 81	Ключи Черное Храпки	00 00 00	00 04 55	36	90 04 55	28,02	1) М. А. Андреев в 1956 г.
			50 43 36, 18	50 06 28	± 0,20	90 06 28	23,42	2) А. Г. Костиков в 1956 г.
			94 50 46, 90			90 05 53	31,16	3) И. В. Афанасьев, ТТ2''/6'', № 6277 18—20 сентября 1956 г.
2	Ключи Черное Храпки	Ключи Черные Ориентирный пункт № 1, 437 м; 16 Ориентирный пункт № 2, 541 м; 16	00 00 00	00 00 00	00 00 00	89 59 58	20,10	1) М. А. Андреев в 1956 г.
			50 43 36	50 43 36				2) И. Ф. Леваков в 1956 г.
			63 56 24					
2	Ключи, сигн. 24, 56	Черное Головино	98 17 37					
			00 00 00, 00		36	89 59 58	20,10	
			53 21 59, 54		± 0,36	90 01 11	28,42	
						90 04 03	28,23	

Приложение 13 (продолжение)


Название пункта, тип знака, высота инструмента и общая высота, над верхней маркой центра, тип центра и номер марки	Название направления, расстояние до ориентирного пункта и тип его центра	Измеренное и приведенное к центру направление	Изменение наклона меридиана	Кто и когда: 1) реконструировал, 2) строил 3) наблюдал и каким инструментом производил наблюдения
32 б/№	Чижово Черное Ориентирный пункт 480 м; 16	3	4	Бесконтактная измерительная машина Bemerkung der Abstand der Richtungspunkte von dem Zentrum ist der Typ des Zentrums und die Art der Markierung
1	2		5	3) Д. В. Маслов, TT = 2''/6'' № 66554 7—20 мая 1957 г.

Наблюдения по звено Кирово-Кашино

23,17	Головино	00 00 00, 00	24	3) И. В. Афанасьев, TT = 2''/6'' № 62774 6—10 сентября 1956 г.
26,64	Федорово Жирово Чулково	40 46 53, 08 110 45 30, 91 165 51 11, 81	$\pm 0,22$	


Примечания: 1. Если измерена высота знака над другой точкой центра, то об этом дается в графе 2 соответствующее указание.
2. Для пунктов 3 и 4 классов горизонтальные направления записываются до 0'', 1.

Схема звена триангуляции 1 класса Акулово — Головино



- Условные обозначения:
- Сторона триангуляции 1 класса
 - Сторона полигонометрии 1 класса
 - Неизмеренная сторона полигонометрии 1 класса
 - Базис

Схема звена полигонометрии 1 класса Карасево — водный



- Пункт полигонометрии
- ★ Астропункт
- Пункт триангуляции

**Таблица измеренных углов для пунктов базисных сетей триангуляции
1 класса**

Название пункта, тип знака	№ угла	Число приемов	Измеренный и приведенный к центру угол $\circ, ', ''$	Средняя квадратическая ошибка измеренного угла, сек	Кто, каким инструментом и когда производил наблюдения	Кто и когда: 1) рекогносцировал, 2) строил
1	2	3	4	5	6	7

Сергеевская базисная сеть

Горка, сигн.	1-2	8	12 40 44,54	$\pm 0,02$	Б. П. Баранов, теодолит	1) В. В. Муфель в 1936 г.
	1-3	16	41 58 49,58	0,01	«Геодезия» № 73511,	2) И. В. Решетников в 1936 г.
	2-3	8	29 18 05,01	0,02	2—3 апреля 1937 г.	
Восточный, сигн.	1-2	8	87 10 55,49	0,01	То же	
	1-3	16	124 16 26,45	0,00	5—9 апреля 1937 г.	То же
	2-3	8	37 05 31,36	0,01		

Приложение 16


Таблица уравненных на станции горизонтальных направлений и измеренных зенитных расстояний для пунктов базисных сетей триангуляции 1 класса

Название пункта, тип знака, высота инструмента и общая высота, м, над верхней маркой центра, тип центра и номер марки		Название направления, расстояние до ориентирного пункта и тип его центра		Уравненное на станции и приведенное к центру направление		Измеренное значение		Значение пасекор		Бюджетная цена	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Сергevevskaya базисная сеть

Горка, син.	1	Западный	○○○	40,0	±0,01	90 00 17	20,25
	2	Житова	12 40 44,55	20,0	0,01	90 01 01	18,12
	3	Восточный	41 58 49,58	40,0	0,01	90 01 18	18,94
28 № 3847		Ориентирный пункт, 554 м; 10	173 08 04				
Vосточный, сигн.	1	Горка	○○○	40,0	0,11	89 59 54	17,80
15,21	2	Западный	87 10 55,33	20,0	0,16	90 01 21	20,25
18,94		Житова	124 16 26,53	40,0	0,11	90 01 54	18,12
I № 3849		Ориентирный пункт, 496 м; 11	190 58 07				


Схема Сергеевской базисной сети



Алфавитный список пунктов триангуляции и полигонометрии

Название пункта, тип знака	Класс	Местоположение пункта (номенклатура л. с-та карты масштаба 1:100 000)	Порядковый номер пункта	
			в таблице горизонтальных направлений	в списке совмещенных пунктов
1	2	3	4	5
Акимовщина, пир.	1	N-38-76	28	
Алексеевка, сигн.	2	N-38-87	62	
Алексеево, сигн.	2	N-38-65	3	27
Андреевка (Вареный), пир.	1	N-38-87	15	
Анновка, пир.-штатив	1	N-38-90	140	11

Схема сети триангуляции 1 класса Омутского объекта



Формы обозначения:

— Сторона сети 1 класса

□ Тир

— Направленция на пункты смежных объектов

△ Пирамида-штатив

— Сторона ряда триангуляции 1 класса

△ Пирамида

— Базисная сторона

△ Местный предмет

□ Сигнал

★ Астрономия

Таблица измеренных углов и длин линий для звеньев полигонометрии 1 класса

		Привязка ориентирных пунктов										
		10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
1	Гоша, сигн.											—
	22,36											1) Дротман Г. В. в 1958 г.
	26,38											2) Абалмасов П. А. в 1959 г.
1												3) Сарыков С. Д. теодолитом ТТ2''/6''
Звено Карасево — Водный												
№ 149												
1	Плит, сигн.	89 13 46,24	36	$\pm 0,28$								
	22,36											
	26,38											
1												
№ 150												
1	Гоша, сигн.	95 16 12	523									
	Ориентир- ный пункт № 1; 10											
	Ориентир- ный пункт № 2; 10	274 36 18	570									

3	Линево, сигн.	178 11 43,61	$\pm 0,20$	Пит	000	—	То же
				Ориентир- ный пункт № 1; 16	15 13 18	471	
				Ориентир- ный пункт № 2; 16	78 10 36	500	

Приложение 21

Список исходных пунктов

№ по порядку	Название пункта	Местоположение пункта (номенклатура листа карты масштаба 1: 100 000)	Тип центра	Разность значений одноименного угла из наблюдений звена 1 класса в 1960 и в 1965 гг., сек
1	2	3	4	5
1	Карасево	Звено Карасево — Водный N-41-6	26	-2,01
2	Водный	N-41-79	32	+0,84

Примечание. После таблицы в тексте приводятся сведения о перезакладке или дозакладке ранее заложенных центров. Причина перезакладки. Приводится перечень пунктов I класса, расположенных на объекте работ, центры которых утрачены, а также перечисляются пункты I класса, над центрами которых постройка знака невозможна.

Приложение 22

Список общих пунктов

№ по порядку	Название общего пункта смежных сетей триангуляции	Местоположение пункта (номенклатура листа карты масштаба 1:100 000)	Тип центра	Разность значений одноименного угла на смежных объектах, сек
1	2	3	4	5
Гайский объект, предприятие № 7, 1960 г.				
1	Пестово	O-40-124	1	1,24
2	Дьяково	N-40-4	37	0,15


Примечание. После таблицы приводятся сведения о перезакладке или дозакладке центров при создании данной сети. Если центр не сохранился, то приводятся сведения о замене пункта и дополнительных измерениях. Перечень пунктов, на которых выполнены дополнительные угловые измерения.

Таблица астрономических азимутов или горизонтальных направлений, измеренных на восстановленных пунктах

№	Название пункта, класс (по старой классификации), тип установленного знака и общая высота, м, тип центра и номер марки					Сведения об изменении ранее заложенного центра
		1	2	3	4	
1	Пасека, II кл., пир.	Кедровка, III кл. Ориентирный пункт № 1, 496 м; 16 39 без номера	O-37-56	000 18 34 42	193 02 17	Центр оставлен старый— тип 39, дополнительно заложен опознаватель- ный монолит
2	Петрово, III кл., пир.	Ориентирный пункт № 2, 504 м; 16 Семеновка, III кл. Ориентирный пункт № 1 510 м; 10 7,3	204 15 16 ± 10	204 15 16	То же, типа 53 ○○○	
	№ 1296	Ориентирный пункт № 1 518 м; 10	163 15 34			

Причина. Классы пунктов надписываются римскими или арабскими цифрами в соответствии с инструкциями, действовавшими в период определения пунктов.

Схема расположения обследованных и восстановленных пунктов триангуляции на Кумском объекте



Условные обозначения

△ Восстановленный пункт триангуляции прошлых лет

▲ Несохранявшийся пункт

— Граница объекта


Приложение 25

Характеристика качества угловых измерений на пунктах сплошной сети
по невязкам треугольников, условиям базисов и азимутов

Класс точности геодезических измерений	Число треугольников с невязками	Число треугольников от 0'' до 1'', от 1'' до 2'', от 2'' до 3'', более 3'	Сумма невязок треугольников, сек	Средняя квадратическая ошибка угла, вычисленная по формуле	Свободные члены условных уравнений									
					базисов, в единицах 6-го знака логарифма					азимутов, сек				
					$m = \sqrt{\frac{\sum w^2}{3n}}$									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	376	255	97	14	—	+2,89	0,72	130,8	140,9	$\pm 0,52$	—	—	—	—
3	250	110	81	44	15	-4,67	1,34	170,4	165,9	$\pm 0,95$	—	—	—	—
Курган— Николаев- ка, 2	20	12	6	2	—	+3,03	0,92	15,8	11,7	$\pm 0,67$	+15,2	$\pm 17,4$	-4,7	$\pm 7,2$

П р и м е ч а н и я: 1. При наличии невязки, превышающей допустимую, даются наименования вершин треугольников и их невязки.
 2. Число граф невязок треугольников приводится в зависимости от класса триангуляции.
 3. Свободные члены азимутальных и базисных условий в сети вычисляются по кратчайшим и независимым направлениям между выходными сторонами.

Схема сети триангуляции 2, 3 и 4 классов Ольховского объекта



Примечание. Масштаб схемы может быть увеличен до 1:200000 в зависимости от длины сторон сети триангуляции.

Условные обозначения:

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| — Сторона триангуляции 1 класса | □ Сигнал |
| — Сторона триангуляции 2 класса | △ Тип |
| — Сторона триангуляции 3 класса | △ Пирамида |
| — Сторона триангуляции 4 класса | △ Пирамида-бека |
| — Базис (базисная сторона) | ◊ Местный предмет |
- ★ Астропуль

Список базисов (базисных сторон) и сторон полигонометрии

№ по порядку	Название базисов (базисных сторон) и сторон полигонометрии, их местоположение (номенклатура листов карты масштаба 1:100 000)	Класс триангуляции или полигонометрии	Длина, км	Фамилия и инициалы начальника партии
1	2	3	4	5
1	Головинский (N-41-62,74)	1	9,9	Черменский Н. А.
2	Сергеевский (N-40-15)	2	6,4	То же

Сведения о передаче высот на базисные пункты

Базис или базис- ная сторона	Конечный пункт ба- зиса или базисной стороны	Сведения об исходном высот- ном пункте						Передача отметок на базисные пункты
		1	2	3	4	5	6	
Сергеевский	Западный конец базиса	—	24, 6 № 1/VII	1958 г.	Гр. реп. № 12 линии ни- велирования III класса	—20, 883	7, 4	+17, 356
		—	—	—	Байтунас — Ма- чаг, Геологоразведоч- ной конторы «Эмба- нефть», 1940 г.			
	Восточный конец базиса	—	28, 6 № 12/VII	—	То же, гр. реп. № 15	—8, 331	15, 2	+15, 429
Головинский	Храпки	24, 32	№ 1743	24—28/V	Оба пункта включены в нивелирную сеть Бир- ского объекта, пропо- женную в 1956— 1958 гг.			
	Головино	30, 21	№ 1894	24—28/V				

П р и м е ч а н и я: 1. Первым для каждого базиса в таблице приводится пункт, от которого начаты измерения или на котором устанавливается свето- или радиодальномер.
 2. После таблицы приводятся чертежи центров.

Эталонирование проволок и перечень измеренных ими базисов

№ комплекта проволок	Номера проволок, входящих в комплекс	Дата эталонирования	Организация, производившая эталонирование	Название базисов, измеренных в период между смежными эталонированиями	
				1	2
1	139, 143, 144, 713, 714, 835, 977	Апрель 1958 г. Июль 1958 г. Ноябрь 1958 г.	ЦНИИГАиК То же	Сергеевский, Головинский, Илимский, Мансийский	
2	721, 715, 972, 971	Июль 1959 г. Декабрь 1959 г.	" " "	Памский, Таборский	

Результаты эталонирования проволок

№ проволоки	Дата эталонирования	Число приемов	Средняя температура эталонирования	Длина проволоки при $t = +20^\circ\text{C}$, $\text{м} + \text{мкм}$	Расхождения между двумя смежными эталонированиями, мкм				
					1	2	3	4	5
1945 год									
139	1. Апрель	6	+17,9 °C	24 + 26	-22				
	2. Июль	7	+19,5	, + 4	+31				
	3. Ноябрь	6	+18,0	, + 35					
144	1. Апрель	8	+17,0	, + 526	+16				
	2. Июль	7	+19,5	, + 542	+15				
	3. Ноябрь	6	+18,0	, + 557					
971	1. Июль	6	+18,6	, + 1485	-17				
	2. Декабрь	6	+17,2	, + 1468					

Приложение 31

Длины проволок, принятые для вычисления базисов

№ по порядку	Название базиса	Длины проволок при $t = +20^\circ\text{C}$					
		№ 139	№ 143	№ 144	№ 713	№ 714	№ 835
1	2	3	4	5	6	7	
1	Сергеевский	24 м + 15 мкм	24 м - 462 мкм	24 м + 5 мкм	24 м + 2074 мкм	24 м + 880 мкм	24 м + 774 мкм
2	Головинский	24 м + 15 мкм	24 м - 462 мкм	24 м + 5 мкм	24 м + 2074 мкм	24 м + 880 мкм	24 м + 774 мкм

Приложение 32

Значения термических коэффициентов проволок

№ проволоки	Год определения	Кем и где определены	Температурный диапазон (градусы Цельсия) от _____ до _____			Значения термических коэффициентов, мкм		
			4	5	6	7	8	9
139	1952	ЦНИИГАиК, Москва	-4 + 48	+2,5	-0,051	+0,00126		
714	1952	» »	-10 + 48	-3,0	+0,045	+0,00104		

**Результаты определения постоянных поправок светодальнометров,
масштабных частот генераторов и волномеров**

Тип и номер светодаль- номера, завод-изготовитель (фирма), год выпуска	Дата определе- ния	Постоянная поправка, м			Частоты генераторов			Волномер
		1-й диапазон	2-й диапазон	определе- ния	дата определе- ния	2,5 мегц	100 кгц	
Светодальнометр ЭОД-1 № 3 ЭОМЗ ЦНИИГАиК, 1960 г.	1964 г. 30/V 6/VIII 10/X 15/IV	-0,500 -0,487 -0,502 -0,397	-0,500 -0,487 -0,502 -0,389	1964 г. 15/V 15/X 13/IV	2500000,0 24 2500000,8 24 100000,1 24	100000,6 24 100000,1 24	5000,7 24 5 00,1 24	— — — —
Светодальнометр СВВ-1 № 56 «Аэрогеоприбор», 1958 г.							10 24 +2 24	

Таблица несущих частот радиодальномеров

№ по порядку	Волномер ВСТ-10 № 1976					Примечание	
	Ведомая I		Ведомая II				
	деление шкалы	частота (мгц)	деление шкалы	частота (мгц)			
1	2	3	4	5		6	

Радиодальномер РДГ № 506 4026, 1 апреля 1965 года

1	2,2	2609	3,0	2615		
2	3,6	2625	3,9	2630		
3	4,8	2640	5,1	2645		
4	5,4	2655	5,8	2660		
5	5,8	2670	6,3	2675		
6	6,6	2685	7,1	2690		
7	7,4	2700	7,9	2705		
8	8,0	2715	8,6	2720		
9	8,5	2730	9,2	2735		
10	8,7	2745	9,6	2750		
11	9,2	2760	10,1	2765		
12	9,8	2775	10,9	2780		
13	10,2	2790	11,4	2795		
14	10,5	2805	11,8	2810		
15	10,8	2820	12,3	2825		
16	11,3	2835	13,2	2840		
17	12,1	2850	14,1	2855		
18	12,8	2865	15,1	2870		

Приложение №

Результаты эталонирования частот

№	Номер радиодальномера	Тип и номер радиодальномера	Дата и место эталонирования	Способ эталонирования, эталонная частота, название радиостанции	Отклонение частоты, Гц							
					A	Б	В	Г	5	6	7	8
1	РДГ № 506 4026		3.04.1965 г., ЦНИИГАиК	По эфиру с прибором, 10 мегц, РВМ								
2	РДГ № 506 4026		10.06.1965 г., Объект радиодальномера № 3-193	(частоты выставлялись вnominal)								
3	РДГ № 506 4026		9.09.1965 г., п/я 942	По эфиру «на слух», 10 мегц, РЕС Частотомер «Авангард»	< 10	—	—	—				
					+8	-12	+14	+31				

(отклонений не имеется)

Результаты определения

Тип и номер радиодальномера, завод-изготовитель, год выпуска	Дата определения, число приемов, номер станции	Деления шкалы объемного						
		Постоян-						
		1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РДГ,	1965 г.							
№ 506 4026, п/я 942, 1964 г.	3—5 мая 12 26-I	2,2 +28,5	3,6 +25,5	4,8 +12,1	5,4 +15,1	5,8 +15,1	6,6 +13,6	7,4 +7,6
	3—5 мая 12 26-II	3,0 +14,6	3,9 +20,6	5,1 +24,2	5,8 +24,6	6,3 +18,3	7,1 +19,3	7,9 +15,7
	17—20 сен- тября 12 26-I							
	17—20 сен- тября 12 26-II							

Примечание. Определения постоянных выполнены на калибровочном базисе ЦНИИГАиК длиной 529,809 м.

«постоянной» радиодальномеров

резонатора ведомой станции

ная „K“, см

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
8,0 +6,1	8,5 +3,1	8,7 +3,1	9,2 +6,1	9,8 +4,6	10,2 +7,6	10,5 +4,6	10,8 +6,1	11,3 -13,4	12,1 -5,9	12,8 +0,1		
8,6 +8,7	9,2 +3,3	9,6 +0,6	10,1 -0,3	10,9 -0,2	11,4 -1,8	11,8 +9,4	12,3 +7,6	13,2 -17,6	14,1 +4,3	15,1 +11,7		

Список метеорологических приборов

Тип и номер прибора	Добавочная поправка	
	Дата определения	величина, <i>мм рт. ст.</i>
1	2	3
	1964 г.	
Анероид № 11259	15 мая	-0,6
Психрометр № 24121	13 октября	-1,0

Приложение 38

Вычисление длин секций базисов (базисных сторон) из полных пролетов

№ проволоки	Направление хода	Средняя температура воздуха при измерении $t^{\circ}\text{C}$	Сумма разностей отсчетов по шкалам проволок, <i>мм</i>	Длина секции, не приведенная к горизонту, <i>мм</i>	Уклонения от среднего δ , <i>мм</i>
1	2	3	4	5	6

Сергеевский базис

29 мая 1958 г. Участок № 1 (40 пролетов)

139	прямо	+11,7	+126,73	960 126,87	$\Delta l_h = -104,33 \text{ мм}$
835	"	+11,7	+ 94,75	127,22	+0,20
143	обратно	+11,5	+144,99	126,25	-0,175
713	"	+11,5	+ 43,22	127,94	+0,82
					-0,87
			Среднее	960 127,07	

Вычисление длин базисов (базисных сторон) или их третей из полных пролетов, не приведенных к горизонту

№ трети	№ проволоки	Длина базиса или его трети, не приведенная к горизонту, мм	δ	Средние квадратические ошибки, мм	
				m	M
1	2	3	4	5	6
Сергеевский базис					
1	139	2832 868,75	-0,37		
	835	869,00	-0,62		
	143	865,70	+2,68	±1,87	±0,94
	713	870,06	-1,68		
2	Среднее	2832 868,38			
	144	2831 235,59	+2,30		
	714	238,75	-0,86		
	139	238,45	-0,56		
	835	238,76	-0,87		
	Среднее	2831 237,89			

Исходные данные для вычисления поправок за приведение базисов (базисных сторон) на эллипсоид Красовского

Название базиса	Длина базиса (стороны), м	Средняя высота базиса относительно нуля Кронштадтского футштока, м	Высота геоида над поверхностью эллипсоида Красовского, м	Широта средней точки базиса (стороны)	Азимут
1	2	3	4	5	6
Сергеевский	9998,6	75,96	2	56°38'	279°06'
Головинский	14799,5	105,51	2	58 03	356 50

Приложение 41

Вычисление окончательных длин базисов (базисных сторон), измеренных проволоками

Название базиса (базисной стороны) или отрезка ломаной		Наименование измерений и отсчеты				Изменение длины стороны D_s , м				Изменение длины стороны D_s , м				Наименование измерений и отсчеты				Наименование измерений и отсчеты											
№	по нотации	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	№	по нотации	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Сергеевский	9 989146,30		-1488,34	+11069,76	+0,44		-118,81		9 998 609,35					2	Головинский	14 805812,16		-1637,21	-4540,50	+0,60		-140,45		14 799 484,60				

Приложение 42

Ведомость окончательных длин базисных сторон и сторон полигонометрии, измеренных светодальномерами

Название измеренной стороны		Изменение длины стороны D_s , м				Изменение длины стороны D_s , м				Изменение длины стороны D_s , м				Изменение длины стороны D_s , м				Изменение длины стороны D_s , м				Изменение длины стороны D_s , м							
№	по нотации	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	№	по нотации	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ивановка—Петровка	23 659,264	+0,002	+0,048	+0,006	-0,380	-0,494	+0,002	-0,109	-0,516	0,000	0,000	0,000	0,000	23 657,823														

Ведомость результатов измерений длин базисных сторон и сторон полигонометрии, выполненных светодальномерами

Материалы измерения												Материалы измерения		Материалы измерения		
Ивановка — Петровка												Ивановка — Петровка		Ивановка — Петровка		
Базисная сторона Ивановка — Петровка												Базисная сторона Ивановка — Петровка		Базисная сторона Ивановка — Петровка		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
18—19/VII	1	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
"	2	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	
"	3	11—	11—	11—	11—	11—	11—	11—	11—	11—	11—	11—	11—	11—	11—	
"	4	11—	11—	11—	11—	11—	11—	11—	11—	11—	11—	11—	11—	11—	11—	
"	5	1—	1—	1—	1—	1—	1—	1—	1—	1—	1—	1—	1—	1—	1—	
"	6	11+	11+	11+	11+	11+	11+	11+	11+	11+	11+	11+	11+	11+	11+	
19—20/VII	7	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
"	8	11—	11—	11—	11—	11—	11—	11—	11—	11—	11—	11—	11—	11—	11—	
"	9	1—	1—	1—	1—	1—	1—	1—	1—	1—	1—	1—	1—	1—	1—	
"	10	2—	2—	2—	2—	2—	2—	2—	2—	2—	2—	2—	2—	2—	2—	
"	11	11—	11—	11—	11—	11—	11—	11—	11—	11—	11—	11—	11—	11—	11—	
"	12	1—	1—	1—	1—	1—	1—	1—	1—	1—	1—	1—	1—	1—	1—	
1964 г.	Материалы измерения												Материалы измерения		Материалы измерения	
	Ивановка — Петровка												Ивановка — Петровка		Ивановка — Петровка	
	Базисная сторона Ивановка — Петровка												Базисная сторона Ивановка — Петровка		Базисная сторона Ивановка — Петровка	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	1026	+17,0	+10,2	738,4	+17,4	738,0	+0,227	0,627	23 659,271	-7						
	1026	16,8	9,8	738,4	17,0	738,0	0,236	0,620	273	-9						
	8146	17,0	10,0	738,4	17,4	738,0	0,229	0,627	218	+46						
	8146	17,0	9,8	738,4	17,4	738,0	0,247	0,627	236	+28						
	880	17,0	9,7	738,4	17,0	738,0	0,288	0,622	217	+47						
	7992	17,8	10,6	738,2	18,2	738,0	0,244	0,648	322	-58						
	1014	19,4	10,8	738,8	19,8	738,4	0,152	0,679	242	+22						
	8151	19,4	11,0	738,8	19,8	738,4	0,246	0,679	224	+40						
	877	19,2	10,8	738,8	19,2	738,4	0,254	0,670	258	+6						
	877	19,2	11,2	738,8	19,4	738,4	0,274	0,672	280	-16						
	7985	18,6	10,9	738,8	19,0	738,4	0,166	0,660	320	-56						
	7985	18,2	11,2	738,7	18,4	738,7	0,170	0,648	312	-48						

Среднее 23 659,264 — 5

Ведомость длин сторон,

№ приема	Дата и время измерения	Количество несущих частот деления шкалы	Отсчеты на дополнительных частотах				
			А +	Б	В	Г	А -
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Сторона Куойка — Пур;							
1	9.VII 1965 г. 9 ^h 30 ^m	18 (2,2—12,8)	52,5	59,0	22,5	46,0	48,5
2	9 38	17 (3,5—12,8)	49,0	56,5	18,5	44,0	45,5
3	9 50	17 (3,5—12,8)	52,0	59,0	22,5	47,0	49,0
4	10.VII 1965 г. 14 42	15 (5,4—12,8)	49,5	57,0	20,0	43,5	46,0
	14 54	17 (3,5—12,8)					
	15 07	17 (3,5—12,8)					
2. Сторона Куойка — Соктолох;							
1	11.VII 1965 г. 10 ^h 15 ^m	18 (3,0—15,1)	41,5	20,0	26,0	87,0	59,0
		21	18 (3,0—15,1)	59,0	38,0	44,0	05,0
		26	18 (3,0—15,1)	41,0	20,5	26,0	86,5
		31	18 (3,0—15,1)	59,5	39,0	44,0	06,0
		12 13	17 (3,9—15,1)				
		20	17 (3,9—15,1)				

измеренных радиодальномерами

Интеграл времени распространения электромагнитных волн t , мсек	Средняя температура воздуха по термометру (градусы Цельсия)		Исправленное среднее атмосферное давление по анероиду p_0 , мм рт. ст. н.	Коэффициент $u = \frac{c}{2n}$	Постоянная поправка k , м	Измеренное наклонное расстояние D' , м	Δv , м
	сухому t_c	влажному t_m					
9	10	11	12	13	14	15	16
РДГ № 506 4026; ст. 26-I							
93 051,50	7,5	7,3	738,2	0,1498 484	+0,078	13 943,696	-0,042
19	7,8	7,4	738,4	485	0,065	646	+ 08
44	9,1	8,8	738,8	480	0,065	637	+ 17
81	13,9	9,9	749,0	494	0,049	657	- 03
72	13,8	9,9	749,0	493	0,065	650	+ 04
77	13,5	9,9	749,0	492	0,065	638	+ 16
Среднее							
						13 943,654	000
РДГ № 506 4026; ст. 26-II							
121 541,17	8,8	6,0	758,2	0,1498 494	+0,091	18 212,962	-0,028
00	8,2	5,6	758,4	494	+0,091	937	- 03
81	8,4	5,8	758,6	493	+0,091	896	+ 38
91	8,5	5,7	758,6	494	+0,091	923	+ 11
77	10,7	7,6	764,2	487	+0,088	964	- 30
56	10,8	7,8	764,2	486	+0,088	921	+ 13
Среднее							
						18 212,934	+0,001

Ведомость окончательных длин сторон, измеренных радиодальномерами

№ позиции	Название стороны, № станции	Наклонное расстояние $D' = u_{\text{ср}} + k, \text{м}$	Поправки, м				Окончательная длина, м
			за центрировку	за ведомой станцией	за приведе- ние на эл- липсоид Кра- совского		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Куйбышка — Пур ст. 26-I	13 943,654	+0,137	-0,056	-0,194	-0,745	13 942,796
2	Куйбышка — Соктолово 26-II	18 212,934	-0,137	-0,012	-0,314	-1,032	18 211,449

Приложение 46

Каталог базисов и базисных сторон

Название базиса или базисной стороны и их местоположение (номенклатура листа карты масштаба 1:100 000)	Название конечных пунктов	Браслеты нивелирные	Браслеты оптические	Браслеты гравиметрические	Браслеты гравиметрические	Средняя квадратическая ошибка длины базиса	Ошибки оптическ.	
1	2	3	4	5	5	6	7	8
Сергеевский N-40-15,16	1 Западный конец базиса 2 Восточный конец базиса	76,408 79,517	9 998,609	±5,40	±0,54	1:1 850 000		
Головинский N-41-62,74	Храпкино Головинко	111,392 113,576	14 799,485	7,31	0,49	1:2 938 000		

Результаты измерений контрольных базисов

Тип и номер дальномера	Название контрольной стороны		Дата измерения	Эталонная сторона, м	Длина стороны, м	Разность длины, м	Относительное расхождение
	1	2	3	4	5	6	7
ЭОД-1 № 13	Сергеевка — Николаевка	13 мая 1964 г.	10137,815	10137,794	-0,021	1,483 000	
		10 октября 1964 г.	10137,815	10137,805	-0,010	1,1 014 000	

Перечень астрономических работ, выполненных за отчетный период

Название базисной сети, звена или сети триангуляции	Название астрономического пункта		Виды исполненных астрономических определений	Фамилия и инициалы астронома	Примечание		
	1	2	3	4	5	6	7
Сергеевская базисная сеть	1	Житова N-40-15 Горка	Широта, долгота и азимут То же	1958 Ермаков А. И.			
		N-40-15 Исааковка	Широта и долгота	1958 Он же Старостин А. М.			
Звено Тама — Орск	1	N-41-74 Храпки	Геодезический азимут	1958 Филатов А. М.	Наблюдения повторные, 1-е определение исполнено в 1943 г. Ермаковым А. И.		
Голдинская базисная сторона	1	N-41-62			За окончательные при- нятия знаний из оп- ределений 1958 г.		

Список угломерных инструментов и их основные постоянные

Линия номеp непримечания	Номеp обектов,	Фотохемическое паспортное,	Число непримечания	Коэффициенты непримечания										Цена деления барабана окулярного микрометра, сек	Цена деления барабана окулярного микрометра, сек	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
AY 2''/10'' № 3205, 3214, 3109	55	450	56x	220	135	5	5	2	10	1,2	1,2	1,4	ЦНИИГАИК	1,5— —2,1	2,0— —2,5	6—8
У5'' № 70013	41	380	44	175	175	10	10	5	5	1,4	—	1,6	ЦНИИГАИК	2,5	4,5	3,0

Исследование уровней и определение расстояний боковых нитей от средней

Тип и номер угломерного инструмента; тип уровня и номер его ампулы	Исследования на экзаменаторе по способу проф. Васильева	Расстояния боковых нитей от средней, сек															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
AУ 2"/10" № 3205, уро- вень накладной на го- ризонтальную ось, № 321;	1960 г. 25/IV	+0,20	+0,003; -0,024	-0,072 -0,068	-0,035	2,283 $\pm 0,035$	2,250 $\pm 0,042$	2,283 7/VIII 1960 г.									
то же, на раму микро- скопов, № 218; Талб- коттовский № 142																	

**Исследование фигур цапф и периодических ошибок винтов микрометров
(таблица поправок в азимут за наклонность горизонтальной оси)**

Номер измерения	Номер измерения	Поправка в азимут (Δa) и наклонность (Δl) горизонтальной оси при значениях зенитных расстояний (z)	Периодические ошибки винта окулярного микрометра главной трубы (деления барабана простого контрактного)														
			доля оборота барабана					0	1/5	2/5	3/5	4/5					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	3	14	15
AY 2''/10''	1963 г.	$\Delta a - 0^{\circ}14'$ $-0^{\circ}17'$	-0''08	+0''02	+0''13	+0''17	+0''11	+0''10									
№ 3205	14/IV	+0,03	+0,01	-0,02	-0,06	+0,03	+0,03	+0,10									
	14/IV 1963 г.	$\Delta l 0$															
	15/IV																

Исследование эксцентрикитета, рена и цены оборота микрометров

Эксцентрикитет алидзы, сек		Цена оборота окулярного микрометра главной трубы и его ср. кв. ошибки:		Цена оборота окулярного микрометра главной трубы и его ср. кв. ошибки:	
		1) из определения на экзаменаторе,		2) в лаборатории,	
		2) из наблюдения звезд в элонгации,		3) в поле,	
		3) принятая для обработки		3) принятая для обработки	
		простого	контактного	простого	контактного
		дата	значение, сек	дата	значение, сек
		(I)	(II)	(I)	(II)
		A.	B.	A.	B.
		Мат. номеп нчтпъ-	Мат. операеленни-	Мат. операеленни-	Мат. операеленни-
		— M	— M	— M	— M
		коресиине (от 10° до 180°)	коресиине (от 10° до 180°)	коресиине (от 10° до 180°)	коресиине (от 10° до 180°)
		1	2	3	4
		5	6	7	8
		9	10	11	12
		13			
Лин. и комп. нчтпъ-					
№ 3205		+3—+18	7,1	1960 г. 27/IV	+0,26 —0,48
15/VIII		-2—+17	6,5	1960 г. 14/VIII	+0,50 —0,12

Горизонтальный круг

AУ 2" / 10" 1960 г. № 3205		+3—+18	7,1	1960 г. 27/IV	+0,26 —0,48
		-2—+17	6,5	1960 г. 14/VIII	+0,50 —0,12

Приложение 53

Характеристика хронометров

Завод (фирма) и номер хронометра	Тип хронометра	Дата исследования	Величина суточного хода, сек	Средняя квадратическая величина гигантской колебания суточного хода, сек			
				3	4	5	6
Завод им. Кирова, № 645	Звездный, контактный	Март 1964 г.	-2,59	±0,22	—	—	±0,053
ЭОМЗ ЦНИИГАИК, № 4	ПКХ-5 (нетермостатиро- ван)	Ноябрь 1964 г.	-3,01	—	—	—	0,011

Сводка широт

№ из наблюд.	Дата измерения	Номер звезд по КГЭ				Значение широты		Разность отсчетов по микрометру $m_S - m_N$ (об. микрометра)	
		Северная		Южная					
		№ звезды	величина m	№ звезды	величина m	величина m			
1	1	2		3	4	5	6	8	
1958 г.									
1	6—7 августа	2902	5,9	2878	5,8	53°27"	58°09	-1,0	
2	10—11 августа	2365	6,0	2388	5,8	28	00,38	-5,0	
3	"	2489	4,9	2501	5,8	27	59,07	+0,1	
4	"	2512	5,2	2531	5,2	28	00,06	-2,7	
5	"	2582	5,4	2550	4,9	27	59,49	-3,7	
6	"	2602	5,8	2593	5,7	—	59,38	+6,9	
7	"	2617	5,2	2632	5,2	—	58,84	+0,4	
8	14—15 августа	2660	5,4	2644	4,9	—	58,82	-0,1	
9	"	2714	5,8	2745	5,7	—	59,87	+1,8	
10	"	2902	5,9	2879	5,8	28	0,84	-1,0	
11	"	6	5,0	11	5,2	27	59,04	-7,0	
12	"	26	5,0	18	4,9	—	59,05	0,0	
13	"	51	5,2	40	5,7	—	59,24	-1,1	
Среднее									
			ϕ_0		53°27"	59°40			

Причание. При определении широты по способу Певцова и по измеренным зенитным расстояниям пар звезд составляются аналогичные сводки широт, в которых отсутствуют величины $m_S - m_N$ поправка за уравнение,

Список широт

		Номер измерения						Кто, каким инструментом и от наблюдал		
		Исправленное значение широты, град., мин.						Метод определения		
		Ошибки определения широты, сек						Ошибки микрометра, сек		
Поправки, сек		Значение широты, приведенное к центру пункта						Ошибки определения		
Значение широты, приведенное к центру пункта		53°27'59,79						Ошибки определения		
1	A	1	-0,03	-0,26	±0,76	±0,22	114,86	Талькотта на постоянных нитях	13	Ермаков А. И.
										АУ-2"10" № 15060, 6—14 июня 1958 г.

Сводка долгот

Дата измерения	Радиостанция	Номера пар Цингера	Значение долготы	Вес	Мертвый ход (оборот микрометра)	Сводка долгот		
						1	2	3
1958 г.								
23/24 мая	PBM 20, PBM 22	1211, 1215, 1222, 1226, 1230	1218, 1247, 1251, 1255, 1259	4 ^h 52 ^m 45 ^s , 572	521	1,0	—	-0,0015
»	PBM 22, PEC 00	1238, 1243, 1255, 1259	1247, 1251, 1255, 1259	521	1,0	—	—	15
12/27 мая	PBM 20, PBM 22	1210, 1215, 1222, 1226, 1230	1218, 1247, 1251, 1255, 1259	555	1,0	—	—	10
»	PBM 22, PBM 00	1239, 1243, 1255, 1259	1247, 1251, 1255, 1259	582	1,0	—	—	10
27/28 мая	PEC 18 PEC 20	1179, 1183, 1196	1186, 1190, 1196	507	0,8	—	—	16
30/31 мая	PEC 20, PEC 22	1243, 1247, 1259, 1263	1251, 1255, 1259, 1263	530	1,0	—	—	11
»	PEC 22, PBM 00	1271, 1275,	1279, 1283	596	0,5	—	—	11
2/3 июня	БПЖ 19, БПЖ 21	1243, 1247, 1258, 1262,	1251, 1254, 1266	564	1,0	—	—	14
	Среднее весовое			4 ^h 52 ^m 45 ^s , 552	7,3			

Список долгот

№ no ноппарты		Назначеніе України		Кінець північної широти		Західне місцеве пас.- актівома		Західні північні широти		Західні широти місцевості		Західні широти місцевості		Західні широти місцевості		Західні широти місцевості		Західні широти місцевості		Ошибки вимірювання		Местного времени		Долготи землі		Ошибки опреде- ления, сек вре- мени		Години операції						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
1	A	1	$4^h52m42s,654$	7,3	-0,038	+0,030	+0,011	$4^h52m45s,657$	0,0175	$\pm 0,028$	$\pm 0,020$																							

П р и м е ч а н и я: 1. При определении местного времени по способу Деллена составляются аналогичные сводки, в которых приводятся значения каждой долготы, вместо номеров пар, номера наблюдавшихся южных звезд.

2. При совместном определении широты и долготы по способу Мазаева в сводке, кроме долгот, помешаются также значения широт по каждой серии звезд и указываются номера всех наблюдавшихся звезд.

3. Для каждого определения личной разности на основных пунктах, отдельно от определяемых пунктов, составляются по тем же образцам сводка и список долгот, где, кроме того, приводятся долгота основного пункта, окончательное значение личной разности, принятое для вычислений, и расходжение между значением начальной и заключительной личной разности.

Сводка азимутов, определенных по часовому углу Полярной звезды

№ приема	Дата наблюдения	Местное звездное время	Объект наблюдения (Г-гелиогиброп, Ф-фонарь)	Значение азимута			по земному пред- мету	$\frac{c}{S}$ по Полярной
				1	2	3		
С пункта Трапарево на пункт Виноградово								
			Элементы центрировки и редукции: $e=0,020 M; e_1=0,032 M; a=18^{\circ}48',0; \Theta_i=25^{\circ}56',2; \Theta_{cp}=74^{\circ}4'; S=25\,238 M$					
1	11/12 1963 г.	13 ^h 18 ^m	Г	- 4, ^o 17	- 4, ^o 81	- 7, ^o 02		
2	»	13 47	Г	12,90	9,43	5,13		
3	»	14 15	Г	(9,07)	- 4,02	- 2,94		
4	»	15 00	Г	12,23	- 1,13	- 4,83		
5	»	15 25	Ф	15,45	- 0,82	- 2,50		
6	»	15 40	Ф	(15,75)	- 3,02	+ 3,01		
7	»	16 21	Ф	13,40	+ 7,11	+ 10,13		
8	12/13 августа	22	Г	10,52	+ 6,22	+ 9,36		
9	»	13 40	Г	9,94	+ 5,41	+ 6,02		
10	»	14 03	Г	14,43	+ 9,12	+ 7,14		
11	»	14 27	Г	13,63	+ 8,39	+ 6,90		
12	»	14 59	Г	12,42	+ 8,79	+ 8,20		
13	13/14 августа	15 17	Г	10,20	+ 2,28	- 1,17		
14	»	14 38	Г	12,37	+ 2,83	+ 0,82		
15	15/16 августа	15 02	Ф	14,87	+ 6,04	- 1,88		
16	»	17 17	Ф	14,38	+ 5,90	- 2,34		
17	»	17 41	Ф	9,52	+ 4,17	- 4,03		
18	»	18 02	Ф	(14,63)	- 2,14	+ 0,19		
7bis	»	14 11	Г	(11,17)	- 3,88	+ 1,11		
4bis		17 37	Ф	15,19				
7cp				10,12				
Среднее								
				96 ^o 44'12,"34				

Список азимутов

№	Наименование звезды	Наблюдение №				Коэффициент наклонения азимута	Поправки, сек	Окончательное значение азимута	CD, км, ошибка определения	Кто, каким методом и
		1	2	3	4					
1	Тропарево	1	Виноградово	96 44 12,43	-0,40	-0,01	+0,21	96 44 12,23	+0,47	Яковлев Е. В., AU 2"/10" № 3205, 11— 15 августа 1963 г.

Причание. При определении геодезического азимута непосредственно из наблюдений прохождения звезд составляются аналогичные сводка (прил. 58) и список, в которых приводятся: дата, номера приемов, номера звезд, свободные члены уравнений наклонностей и вероятнейшие ошибки (v). Кроме того, в списке помещаются: поправка заличную разность ΔT , принятые для вычислений геодезические координаты пункта, приближенный азимут, полученные из решения уравнений по способу наименьших квадратов значений h (составляющая уклонения отвесной линии в первом вертикале) и ΔA_T (поправка к принятому значению геодезического азимута) с их весами, окончательное значение геодезического азимута и его средняя квадратическая ошибка.

В свободах определены азимутальной личной, разности помещаются: дата, номера звезд, составляющих пару, название радиостанций и величина ΔT по каждой паре звезд.

Таблица расхождения окончательного значения прямого и обратного азимутов

Название сети или звена	Класс триангуляции или полигонометрии	Название направления	Расхождение значений прямого и обратного азимутов, сек
1	2	3	4
Акуловская	1	Горки — Яковлевское	-0,60
Кумская :	2	Покровка — Николаевка	+1,03

Каталог астрономических пунктов


1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Красное, Ишимской базисной сети O-43-114	1	82,52	56°46'40"50 $\pm 0'',18$	$4^h57m17,s405$ $74^{\circ}19'21''08$ $\pm 0'',44$	$58^{\circ}55'58''26$ $\pm 0'',38$	Екатерининское	Ермаков А. И.
2	Грегово, звено Акулово — Головино N-41-39	1	110	58°05'27"18 $\pm 0'',23$	$4^h38m15,s825$ $69^{\circ}38'57'',38$ $\pm 0'',42$	—	Черменский Н. А. (широкая) Филатов А. М. (долгота)	
3	Шесть, звено Караесево — Водный N-41-54	2	112,3	—	—	$348^{\circ}58'58'',28$ $\pm 0'',36$	Обод	Старостин А. М.

Причина: 1. Дано значение геодезического азимута, определенного непосредственно из наблюдений звезд.
 2. Высоты, определенные геометрическим нивелированием, приводятся до 0,01 м.
 » » геодезическим » до 0,1 м.
 » » барометрическим » или по картам, приводятся до 1,0 м.

Сведения об аэрофотосъемочных приборах

№	Наименование прибора	Масштаб аэрофотосъемки	Размер кадра, см	Аэрофотоаппарат (АФА)		Размер кадра, см	Расстояние между координатными метками по осям, мм	Координаты главной точки, мм	Параметры съемки, трун и номеп	
				объектив	фокусное расстояние, мм				Х ₀	У ₀
1	1963	1:14000 = = 14350	ТЭ-70 1161	18×18	Руссар— 29 3569	71,13 60	+0,037 +0,02	+0,03 +0,02	173,46 174,34	C-51 224
2	1963	1:19000 = = 19500	ТЭ-200 143	18×18	Руссар— Плазмат 1952	200,14 10	+0,022 +0,03	+0,03 +0,01	174,80 174,66	C-51, 218

Схема нивелирования I класса Игорево—Александрово



Условные обозначения:

- Линия нивелирования I класса прошлых лет
- Линия нивелирования I класса, описываемая в данном отчете
- Линия нивелирования II класса (разряда) прошлых лет

Приложение 64

Список несохранившихся нивелирных знаков

№ по порядку	Вид, номер и тип нивелирного знака	Краткое описание местоположения знака	Причина нарушения сохранности
1	2	3	4
Нивелирование I разряда по линии Ивановка — Фаустово, выполненное Среднеазиатским АГП в 1941—1944 гг.			
1	Ст. реп. 6033	Юрово, станция, здание ж.-д. почты	Реконструкция здания почты
2	Гр. реп. I Тип 121	Яр, станция, в 0,3 км к северо-западу от нее, в 25 м к северо-востоку от ж.-д. полотна	Застойка участка жилыми домами

Характеристика закрепления нивелирования

Название линии	Заложено новых знаков		Использовано ранее заложенных знаков		Расстояние между первыми, км	
	Фундаментальных	Грунтовых стенных ¹	Фундаментальных грунтовых стенных		Грунтовые скользящие, скальные, стенные	
			1 тип	II тип	1 тип	II тип
1	2	3	4	5	6	7
Котово — Чарово						
а) основной ход	412,2	6	70	58	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{2}$
		1	—	—	$\frac{2}{1}$	$\frac{—}{12}$
б) дополнительные ходы	6,8	—	—	64	$\frac{—}{1}$	$\frac{6}{12}$
привязки по линии и в узлах						
Всего		6	70	60	$\frac{1}{3}$	$\frac{5}{14}$
		1	1	64	$\frac{7}{1}$	$\frac{—}{14}$
						11
						2
						245
						13

П р и м е ч а н и я: 1. В том числе стенные реперы, заложенные в отвесные скалы.
 2. К прочим знакам относятся нуль барометра, чугунная свая, нуль фунштальной рейки водостока и другие.
 3. При вывое среднего расстояния, знаки, расположенные друг от друга ближе 1 км, принимаются за один.

Ведомость превышений контрольных марок и реперов относительно основных марок и реперов

№	Вид, номер и тип основного знака	Тип, номер и местоположение контрольного знака	Превышение, м	
			3	4
1	Фунд. реп. 1941 г.)	Фунд. реп. 487, тип 104 (инструкция 1941 г.) То же	Марка без номера — в боковой грани пилона Марка 854 — в фундаментной плите	-1,000 -1,842
12	Фунд. реп. 18, тип 1 (инструкция 1957 г.)		Марка 28 — в скале	-0,098
23	Фунд. реп. 1, тип 105 (инструкция 1941 г.)		Марка без номера (пробка) — в стенке трубы	-0,500
		То же	Марка без номера — в верхней грани монолита	-1,740
42	Фунд. реп. 40, тип IIб (инструкция 1938 г.)		Марка 80 — в верхней грани монолита	-1,237
50	Фунд. реп. 11, тип 1б (инструкция 1938 г.)		Марка 396 — в боковой грани монолита	-1,810
61	Гр. реп. 1265, тип 117		Марка 256 — в верхней грани плиты	-1,129
71 а	Гр. реп. 2578, тип 99		Контрольного знака не имеет	—

Список фундаментальных реперов и характеристика условий их закладки

№ по порядку	Название репера	Номер марки	Характеристика условий закладки репера							
			Тип репера, инструкция, по которой заложен репер	Фото закладки	Лягушка закладки, м	Расстояние между	Грунт	Местность	Сведения о грунтовых водах и пр.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>1</u> 19	Жана	Тип I, инструкция 1957 г.	1958	446	17	2,85	64,2	Суглинок	Луг, равнина	Грунтовых вод не обнаружено
<u>2</u> 34	Тайчца	Тип I, инструкция 1959 г.	1960	447	26	1,05		Скала на дневной поверхности	Луг, лесопосадка, равнина	То же

Основные сведения о нивелирах

Тип и номер нивелира диаметр, мм обозначение PAC-	Фокусное расстояние мм	Вид нивелира Kofeffinometer	Приемник контактного удовна на 0,8 мм			Приемник элевационного винта	Цена деления, сек чехословацкого измерения	Цена деления, сек чехословацкого измерения от ха, мм
			1	2	3	4	5	6
НПГ № 9904	60	458	49*	100	4,114	10,4	0,0511	
Цейсс, А № 78002	55	410	44	100	3,447	Делений не имеет	0,0490	
Цейсс, Ni004 № 129837	56	430	44	100	3,919	То же	0,0504	

Причина. Сведения об устройстве сетки нитей приводятся в виде примечания к таблице. Например, у нивелиров типов НПГ-Б-2 и Цейсс модель А сетка нитей состоит из одной вертикальной нити и трех горизонтальных, из которых средняя в одной половине поля зрения раздвоена под углом $\approx 30^\circ$.

Исследование нивелиров

НПГ № 9904	Цена деления уровня на 0,8 мм из оп- ределений, сек	Число при- емов	Число иссле- дования	Определение угла i	
				число оп- ределений	значение угла i , сек
				11 2-15	2
				17 3-16	3
				8 3-16	—
					9

Ивановка-Фаустово, 1961 г.

НПГ № 9904	4,114	4,158	$\pm 0,16$ 9	$0,0508$ $0,0514$ $0,0511,2$	2	от -6,5 до +16,8	Бронников Н. А. 204,2
Цейсс, «А» № 78002	3,447	3,484	$\pm 0,21$ 9	$0,0493$ $0,0499$ $0,0499,4$	3	от -5,5 до +14,5	Климанин В. С. 182,1
Цейсс, № 004 № 129837	3,919	3,970	$\pm 0,17$ 9	$0,0503$ $0,0504$ $0,0504,1$	—	от 0,0 до +6,8	Бронников Н. А. 108,5

Длина рабочего метра реек по результатам определения на компараторе МИИГАиК

Тип по ГОСТу и номера реек	Материал измерения (размер)	Интервалы между штрихами	Длина метра реек, мм					
			основная шкала			дополнительная шкала		
			10—30	30—50	70—90	90—110	70—90	90—110
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HPI инварианая, штриховая, 8760	H-541	6/II 1962 г. 6/II 1962 г.	+18,6 +18,6	0,00 -0,01	-0,02 -0,02	-0,03 -0,01	-0,01 -0,03	1000 + Δ 1000 + Δ
HPII инварианая, штриховая, 9527		15/IV 1962 г. 15/IV 1962 г.	+19,0 +19,0	-0,62 -0,04	-0,13 -0,04	-0,09 -0,06	-0,10 -0,05	1000 + Δ 1000 + Δ
	9528							—0,07 —0,05
								999,93 999,98

Приложение 71

Контрольные полевые определения длины метра рек

Номер переноски	Номер измерения	Дата измерения	Местоположение измерения	Длина метра рейки, м		Условия компарирования	
				Интервалы рейки, м			
				основная шкала	дополнительная шкала		
				10 - 30	30 - 50	70 - 90	90 - 100
8760	528	24 апреля	+ 17,0	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
	528	24 июня	30,6	10	03	10	04
	528	24 августа	33,2	14	08	10	08
8761	528	28 сентября	11,8	06	04	08	08
	528	24 апреля	17,3	02	999,98	03	02
	528	24 июня	30,4	04	1000,08	04	02
	528	24 августа	33,5	06	13	06	08
	528	28 сентября	11,5	05	05	01	03
	523	24 апреля	17,6	999,94		999,96	>
	528	24 июня	30,2	1000,12		1000,12	>
	528	24 августа	33,7	12		17	>
	528	28 сентября	11,4			17	>

**Результаты определения разности высот шкал и исследование перпендикулярности
плоскости пятки рейки к оси рейки**

Номер рейки	Дата определения	Разности высот начальных штрихов (в полуумните- метрах)		Перпендикулярность пятки к оси рейки, мм			Фамилия наблюдателя	
		рейк	шкал	Разности, мм				
				$a_1 - a_2$	$a_1 - a_3$	$a_1 - a_4$	$a_1 - a_5$	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8760	12/V 1962 г.	-0,10-	5925,12	+0,04	+0,03	+0,18	+0,18	Броновицкий Н. А.
8761	12/V 1962 г.		5925,09	0,00	0,00	-0,02	-0,06	
9527	21/VII 1962 г.	-0,48-	5924,98	+0,06	-0,10	+0,02	-0,07	Воробьев А. Н.
9528	21/VII 1962 г.		5925,03	+0,11	-0,10	-0,05	-0,05	

Сведения о нормальных мерах

Тип и номер нормальной меры	Уравнение нормальной меры (для делений через 0,2 мм)	Применение нормальной меры					
		План этажа-номерования	Исполнитель	Номер рейки	При каких измерениях применялась		
1	2	3	4	5	6		
Контрольная линейка 528	$L_{0,2} \text{ мм} = 1000 \text{ мм} - 0,04 \text{ мм} + 0,018 (t^\circ - 18^\circ) \text{ мм}$	15/III 1962 г. Броновицкий Н. А.	8760 8761 Подвесная номера	При всех изме- рениях в ра- боте 1962 г.			
Контрольная линейка 0910	$L_{0,2} \text{ мм} = 1000 \text{ мм} + 0,02 \text{ мм} + 0,018 (t^\circ - 19^\circ,6) \text{ мм}$	28/V 1962 г. Воробьев А. Н.	9527 9528 Подвесная номера	То же			

Исполнение прямых и обратных ходов в разное время дня

Название участка	Прямой ход, штатный		Обратный ход, штатный		Разности, штатный		Наблюдатель и год нивелирования
	ртпс	бенз	ртпс	бенз	ртпс	бенз	
1	2	3	4	5	6	7	11
Фунд. реп. 487 — фунд. реп. 499	1638	1550	1663	1538	6389	100	113
Фунд. реп. 499 — гр. реп. 299	559	343	440	462	1804	97	97
Гр. реп. 299 — фунд. реп. 495	1119	835	956	978	3888	141	121

Повторные ходы

№ секции по ведомости превышений	Название секции	Переделанный ход	Длина сск-ции, км	Причины переделки
1	2	3	4	5
Наблюдатель Броновицкий Н. А., 1964 г.				
60	Гр. реп. 91866 — марка 2415	Обратный	3,1	Недопустимое расхождение между превышениями прямого и обратного ходов
70	Гр. реп. 19 — фунд. реп. 410	Секция переделана заново	0,1	То же

**Недопустимые расхождения превышений прямого и обратного ходов
или правого и левого нивелирований**

№ секции по величине превышений	Название секции	Длина секции, км	Расхождения, мм		Примечание
			полученное	допустимое	
1	2	3	4	5	6
Наблюдатель Воробьев А. Н., 1964 г.					
78	Гр. реп. 5295 — фунд. реп. 27	4,0	+6,7	±6,0	Прямой ход минус обратный
83	Гр. реп. 7312 — гр. реп. 7405	6,9	-8,5	±7,8	Правая минус левая прямого хода

Расхождения превышений прямых и обратных ходов и повторные измерения

Название участка	Фамилия исполнителя	Число повторных штативов ходов, км	Число секций участка, км	Число секций			
				Общее протяжение секций, км			
				Величина расхождения между превышениями прямого и обратного ходов, м.м			
1	2	3	4	5	6	7	8
Ивановка — Петровка	Броновицкий Н. А.	<u>135</u> 3,1	<u>76</u> 312,7	<u>54</u> 209,9	<u>17</u> 84,3	<u>5</u> 18,5	—
Петровка — Краснодворцы	Еоробьев А. Н.	<u>45</u> —	<u>15</u> 77,9	<u>8</u> 46,7	<u>6</u> 24,3	<u>1</u> 6,9	—
Золотово — Фаустово	Климакин В. С.	<u>70</u> 5,3	<u>45</u> 192,1	<u>23</u> 86,4	<u>13</u> 56,2	<u>9</u> 49,5	—
Всего по линии		<u>302</u> <u>8,4</u>	<u>159</u> <u>698,0</u>	<u>98</u> <u>404,6</u>	<u>45</u> <u>212,3</u>	<u>16</u> <u>81,1</u>	

Накопление разностей превышений

Начальный и конечный пункты звена		разности нивелирования, м.		разности превышений и их накопление, м.									
				Правое минус левое нивелирование									
				прямой ход d_1		обратный ход d_2							
км		км		км		км		км		км		км	
$\Delta h_{\text{нав}} = 3 \text{ м}$		$\Delta h_{\text{нав}} = 3 \text{ м}$		$\Delta h_{\text{нав}} = 3 \text{ м}$		$\Delta h_{\text{нав}} = 3 \text{ м}$		$\Delta h_{\text{нав}} = 3 \text{ м}$		$\Delta h_{\text{нав}} = 3 \text{ м}$		$\Delta h_{\text{нав}} = 3 \text{ м}$	
I		2		3		4		5		6		7	
1		1		2		3		4		5		6	
I		II		III		IV		V		VI		VII	
1—19		20—34		35—52		53—65		66—76		I—XVI		I—XVI	
Марка 3248 — фунд. реп. 446		Фунд. реп. 446 — фунд. реп. 477		Фунд. реп. 477 — фунд. реп. 478		Фунд. реп. 478 — фунд. реп. 479		Фунд. реп. 479 — фунд. реп. 580		Всего по линии		Всего по линии	
68,6		67,5		68,1		56,6		51,9		698,0		698,0	
+12,9		—4,5		—3,0		—4,5		—6,1		—4,5		—4,5	
—4,5		—13,4		—13,4		—9,1		—3,7		—3,7		—3,7	
—3,0		—6,1		—1,7		+1,7		+0,9		+0,9		+0,9	
—14,9		—13,7		—3,2		—3,2		—16,7		—16,7		—16,7	
—0,8		—3,8		—5,2		—5,2		—2,2		—2,2		—2,2	
—3,8		—3,8		—3,8		—3,8		—3,8		—3,8		—3,8	
—3,4		—3,4		—3,4		—3,4		—3,4		—3,4		—3,4	
Итого по участку		312,7		53,1		—17,8		—11,0		—50,9		—50,9	
—105,6		—105,6		—105,6		—105,6		—105,6		—105,6		—105,6	

Средние квадратические ошибки на 1 км хода

Название участка и фамилия исполнителя	Протяжен. участка, км	Накопление разностей превышений, м.м.		Средние квадратические ошибки на 1 км хода, м
		$(h_n)_{cp} - (h_n)_{cp}$	$(h_{np})_{cp} - (h_{obp})_{cp}$	
		$\frac{(h_n)_{cp} - (h_n)_{cp}}{d_6}$	$\frac{(h_{np})_{cp} - (h_{obp})_{cp}}{d_6}$	$\eta_1 = \pm \sqrt{\frac{1}{4n} \left \frac{d_6^2}{r} \right }$
1	2	3	4	5
Ивановка — Петровка, Броновицкий Н. А.	312,7 1—76	-3,4	-50,9	$\pm 0,21$
Петровка — Красно- дварцы, Климакин В. С.	77,9 77—91	+16,8	-25,4	$\pm 0,37$
Ивановка — Горки	698,0 1—159	-28,0	-105,6	$\pm 0,25$
				$\pm 0,57$
				6

$$\eta_2 = \sqrt{\frac{1}{8n} \left| \frac{d_6^2}{r} \right|}$$

Оценка качества по невязкам полигонов

Название вершины полигона	Длина, км	Измеренное пре-вышение, м	Название линии нивелирова-ния, класс, организация, выполнившая работу, и год производства работ
1	2	3	4
Полигон 1			
Шаболовка (фунд. реп. 210)	272,9	+ 60,3965	Шаболовка — Зея, I класс, Московское аэрогеодезическое предприятие (МАГП), 1960—1962 гг.
Ивановка (марка 3248)	698,0	+ 359,1489	Ивановка — Горки, I класс, МАГП, 1961—1962 гг.
Горки (фунд. реп. 486)	847,6	- 38,7131	Горки — Останкино, II класс, МАГП, 1960—1961 гг.
Останкино (гр. реп. 99)			
Итого по полигону 1	4523,4	- 0,1062	

**Сопоставление результатов нивелирования 1 класса, описанного в отчете,
с прежним нивелированием на совмещенных участках**

Номер участка	Вид, номер, тип нивелирного знака и год его закладки	Краткое описание местоположения нивелирного знака	Измеренные превышения, м., и расхождение превышений прямого и обратного ходов Δ , м.м.		Разность превышений нивелирования, выполненного в разные годы, м.м.
			старое	новое	
1	2	3	4	5	6
1	Фунд. реп. 89 II типа (инструмента 1938 г.) 1944 г.	Нарык, станция, на 4-м пикете 853 км	5,2 5,0	-0,3168 -0,7	-0,3084 -4,3
2	Гр. реп. 18 Тип 121 1932 г.	Кана, станция, в 9,0 км к северо-востоку от нее, на 1-м пикете 83 км	16,3 16,2	-1,7742 +3,1	-1,7824 -6,0
2	(6 а), 7-10. 10 а	Марка 7164 1919 г.	Нарык, станция, в 16,0 км к юго-западу от нее, на 9-м пикете 16 км Ж.-Д. трубы		+2,2 -6,2

Причина: 1. Местоположение нивелирных знаков указывается сокращенно (главный ориентир, тип сооружения, место закладки знака).
2. В ведомости приводится сопоставление превышений двух последних нивелирований.

Узел «A»
(Фунд. реп. 219)

		Краткое описание местоположения нивелирного знака		Расстояние, км новое старое		Измеренные превышения, м и расхождение превышений прямого и обратного ходов, м.м.		Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Марка 3142 1941 г.	Ивановка, станция, здание вокзала	0,6 0,6	+9,4956 -0,7	+9,4963 -1,4	-0,7 -1,9	-0,7 +24,2	Линия нивелирования I класса Курган — Новосибирск, МАГП, 1960 г.
		Гр. реп. 2446 Тип. 121 1941 г.	Шаба, разъезд, в 0,1 км к северо-востоку от него	0,2 0,2	-0,3700 +0,1	-0,3863 +0,6	+0,6 +16,3	+33,8 +16,3	Линия нивелирования I класса Курган — Новосибирск, МАГП, 1960 г.


2a

Приложение 82 (продолжение)

Номер карантина	Краткое описание местоположения ниве- лирного знака	Расстоя- ние, км	Измеренные превышения, м, и расхож- дения превышений прямого и обратного ходов Δ, мм				Примечание
			старое	новое	разница	старое	
1	Фунд. реп. 219	2	3	4	5	6	1944 г.
	Кавой, станция, в 6,8 км к за- паду от нее (по ин- струкции 1938 г.)						<p>—0,3686 +0,1 —1,4</p> <p>1941 г.</p> <p>—0,3761 -0,2 +6,1</p> <p>Линия нивелирова- ния II класса Усть- Ишим — Марьев- ка, МАГП, 1944 г.</p> <p>Линия нивелирова- ния I класса Че- лябинск — Омск, МАГП, 1941 г.</p>

Прич. тип сооружения и его независимая часть, орнаментир.

Схема узла связи «А» (фунд. реп. 219)



Условные обозначения:

- Пиция нивелирования I класса „А“-Каменская, Предприятие №7, 1962 г.
- - - Пиция нивелирования I класса Салтыково-Кочетовка, Предприятие №7, 1960 г.
- - - Пиция нивелирования I класса Зинино-Стрельцово, МАГП, 1941 г.
- Пиция нивелирования II класса Воробьево-Столбовая, МАГП, 1944 г
- - - Пиция нивелирования II класса „А“-Кузьмино, ГГУ, 1932 г
- △ Фундаментальный репер
- ◎ Марка
- Грунтовый репер

Ведомость превышений нивели-

		Прямой ход			Обратный ход			
№ секции основного хода	№ приема	от репе-ра №	к репе-ру №	Превышение $h_{\text{пр}} = b_i - A_i, \text{мм}$	Превышение $h_{\text{обр.}} = b_j - A_j, \text{мм}$	отсчет, мм	по ближней рейке b_j	Среднее превышение $h_{\text{ср}} = \frac{h_{\text{пр}} - h_{\text{обр.}}}{2}, \text{мм}$
		отсчет, мм	приведен-ный по дальней рейке A_i					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Река Нила у

Результаты нивелирования II класса между грунтовыми (или временными)
Расстояние между

18	1	Гр. реп.	Сред- нее					
		4884	1994		1994		4884	
		1565,5	1738,7	-173,2	+13,5	1685,0	1671,5	-93,4
		1565,8	1745,3	-179,5	+2,6	1686,2	1683,6	-91,0

Приложения. 1. Результаты передачи высоты записываются в ведомость превышений береговых реперов.

2. Значение угла i на различные даты: +3" — 10/X; -7" — 13/X; -2" — 15/X. Число целей

рования длинным визирным лучом

Разность превышений $h_{\text{пр}} - h_{\text{обр.}}, \text{мм}$	Число наведений на каждую цель	Высота визирного луча, м	Оценка точности нивелирования по сходимости приемов, мм	Время наблюдений					
				нивелира	над зеркалом воды	дата	начало	окончание	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

селения Ивановка

Наблюдатель Н. Л. Ржевцев, 1961 г.
Нивелир НПГ № 9904реперами): № 4884 (на правом берегу) и № 1994 (на левом берегу).
реперами 1165 м

-159,8	6			+5,0			12/X	8 ч 30 мин	10 ч 15 мин
-177,6	6			+7,4			14/X	15 ч 20 мин	16 ч 26 мин
-158,8		1,8	6,0	-0,1	±4,7	±1,7			

шений основного хода нивелирования как самостоятельная секция независимо от типа на щитке 4. Расстояние между осями целей 100 мм.

Ведомость превышений нивелирования реперов одного берега

Номер номера репера	Красс	Местоположение шака наблюдения	Дата наблюдения	Расстояние, м	Измеренное превышение, м.м.										
					прямое	обратное	среднее	1	2	3	4	5	6	7	
Турово — Ивановка															
Ивановка	II	Левый берег	12/X 1961 г.	0,1	1/1	+29,5	-59,6	+29,6							+0,0294
		Гр. реп. 1994	16/X 1961 г.	0,1	1/1	+29,2	29,3	+29,2							
		Вр. реп. 2													
		Правый берег	12/X 1961 г.	0,1	1/1	-96,6	+96,4	-96,5							-0,0668
		Гр. реп. 4884	16/X 1961 г.	0,1	1/1	-97,0	+97,2	-97,1							
		Вр. реп. 1													
Селение Ивановка, река Нила															

**Контрольные превышения между основными береговыми реперами
и урезами воды на перебросках**

Название реки	Класс	Правый берег, дата определения				Левый берег, дата определения				Превышение между основными береговыми реперами, м			
		расстояние, км	расстояние, км	Превышение $h_{\text{пр}}$, м	число штативов	расстояние, км	От реп. № до уреза воды	Превышение $h_{\text{лев.}}$, м	число штативов	по урезу из нивелирования	из нивелирования	длинным лучом	
Турово—Ивановка	II	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
с. Ивановка, река Нила													


Местоопределение
номера реперов

12/X 1961 г., 13 ч 00 мин	12/X-1961 г., 15 ч 00 мин
Гр. реп. 4884	Гр. реп. 1994
—4,606	—4,525
0,2	0,5
3	4
урез воды	урез воды

Показатели качества нивелирования длинным визирным лучом

Название линии, местоположение нивелирного хода	Класс	Вид и номер нивелирного знака	Превышение, м	Длина визирного луча, м	Число приемов исполнено	Средняя квадратическая ошибка по сходимости приемов, мм	
						принято	тн
1	2	3	4	5	6	7	8
Туроно — Ивановка, с. Ивановка, река Нила	II	Гр. реп. 4884 — гр. реп. 1994	-0,0984	1165	$\frac{10}{8}$	$\pm 4,7$	$\pm 1,7$
		Гр. реп. 1994 — вр. реп. 2	+0,0294	50	—	—	—
		Вр. реп. 2 — вр. реп. 1	-0,0275	1165	$\frac{6}{6}$	5,7	2,3
		Вр. реп. 1 — гр. реп. 4884	+0,0968	50	—	—	—
Невязка полигона $f_h = + 0,0003$				Периметр $L = 2,5 \text{ км}$			

Схема нивелирования через реку Нилу у с. Ивановка



гр. реп. 4884 - гр. реп. 1994,
 $l = 1165 \text{ м}$
 основное измерение $h_1 = -98.4 \text{ мм}$
 вспомогательное измерение $h_2 + h_3 + h_4 = -98.7$
 контрольное измерение по урезу
 воды $h_{урез} = -81 \text{ мм}$

Условные обозначения.

- ◎ Грунтовый репер
- ⊗ Временный репер
- ✖ Стоянка нивелира


Ведомость превышений марок и реперов линии нивелирования I класса
Ивановка—Фаустово

Номер последовательности	Местоположение нивелирного знака	Местоположение нивелира	Дата нивелирования, км	Измеренные превышения, м			Наблюдатель Броновицкий Н. А.		
				Число штативов:	прямой ход правое, левое, среднее	обратный ход правое, левое, среднее			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
1	Марка 3248, 1919 г.	Южно-Уральская ж. д. Ивановка, станция, здание вокзала, южный фасад	1962 г.	3,0	1-VIII 2-VIII; 17-VIII	34 35; 35	-800,2 -800,9 -800,6	+800,4 +800,9 +800,6	+0,7 -0,5 0,0
1	Фунд. реп. 213, I типа (инструкция 1941 г.) 1941 г.	Ивановка, станция, в 2,6 км к западу от нее, на 4-м пикете 2622 км, на территории лесосклада, в 7 м к юго-западу от забора автобазы № 2, в 61 м к северу от ворот лесосклада, в 31 м к юго-западу от западного угла кирпичного склада автобазы							-0,8006
2				7,1	26, 27-VII 24, 25-VII	72 72	+10780,9 +10782,7	-10780,4 -10778,2	-1,8 -2,2 +2,5
							+10781,8	-10779,3	+10,7806

Монолит 1 Тришино, пункт триангуляции 1 класса,
 Тип 1 3,5 км к юго-востоку
 № 3335 от с. Кукок, в 160 м
 1960 г. к западу от дороги
 с. Ивановка — с. Болгатые Сады

П р и м е ч а н и я: 1) Через d_1 (прямо), d_2 (обратно) обозначены расстояния соответственно между превышениями правого и левого нивелирований в прямом и обратном ходах, d_3 — расположение между средними значениями превышений, определенными в прямом и обратном ходах ($d_3 =$ прямо — h обратно).
 Разности $(h_n)_\text{ср} - (h_l)_\text{ср} = d_6$, по которым вычисляют ср. кв. ошибку в ведомости превышений не приводятся. Они являются произвольными (полуразностями) от разностей правое — левое в прямом ходе $= d_1$,
 правое — левое в обратном ходе $= d_2$.
 2. Дополнительные цифры и даты, помещенные в графах 5 и 6, указывают, что нивелирование секций выполнялось неоднократно. На стыке частей линий нивелирования, исполненного разными наблюдателями или в разные годы, в графах 4—10 записывают полученные каждым исполнителем результаты измерений, а под ними среднее из них.
 3. После ведомости превышений основного хода приводятся ведомости превышений привязанных знаков, не включенных в основной ход, с подразделениями по видам привязок (по образцу для исполненного класса нивелирования).

Схема линии нивелирования I класса Джамбу — Кенсе




10 0 10 20 30 км

Характеристика нивелирных полигонов III класса

Число проложенных линий нивелирования III класса в полигоне II класса	Общая протяженность проложенных линий нивелирования II класса	Число полигонов нивелирования III класса	Число вновь заложенных знаков нивелирования III класса		Число знаков прошлых лет, включенных в нивелирование III класса
			их периметр, км	грунтовые стенные	
новых	старых	км			грунтовые стенные
1	2	3	4	5	
12	460	~9	80	40	
-2	-40	120 - 200	-15	-18	

3-й полигон нивелирования II класса
R - 56 -
(N-40-25-29; 37-42; 49-55; 62-67; 75-78)


Схема полигонов сети нивелирования II и III классов



Условные обозначения:

- Пики нивелирования I класса
- ==== Пики нивелирования II класса прошлых лет
- ===== Пики нивелирования II класса, вновь проложенные
- - - Пики нивелирования III класса прошлых лет
- Пики нивелирования III класса, вновь проложенные
- 3-А** Номер полигона II класса по каталогу нивелирования I и II класса (обозначение „А“ к номеру полигона дано в настоящем отчете)
- (i) Пики нивелирования III класса в ведомости превышений, приведенный в отчете

Схема исходных линий нивелирования I, II, III классов Бирского объекта



Условные обозначения:

- Линия нивелирования I класса
- Линия нивелирования II класса
- Линия нивелирования III класса
- Граница объекта
- Номер полигона
- Марка
- Стенный репер
- Грунтовый репер
- △ Пункт триангуляции

Перечень обследованных линий нивелирования II класса

№ по порядку	Название линии, класс, организация, выполнившая работу, год производства работ	Год обследования	Число обследованных знаков			Тип и номер несохранившегося знака
			всего	сохранившихся	несохранившихся	
1	2	3	4	5	6	7
1	Щербино — Болотово, I разряд, МАГП, 1936—1937 гг. (участок Александров — Нелино)	1960	48	42	6	1. Марка 2071 2. Гр. реп. 5 3. Марка 6 4. Ст. реп. 5965 5. Гр. реп. 3 6. Марка 15
2	Болотово — Грязи, II класса, МАГП, 1949—1951 гг.	1961	35	35	—	

Характеристика закрепления линий нивелирования II класса

Название линии	Марки нивелирования, км	Марки нивелирования, км	Марки нивелирования, км	Использовано старых знаков				Расстояние между реперами, км					
				Заложено новых знаков		Глубина закладки реперов, м		Грунтовыми (стенными) знаками					
				стенных марок	грунтовых реперов	стенных марок	грунтовых фундаментальных реперов	стеновых (стенных) грунтовых (стенных)	стеновых (стенных) грунтовых (стенных)	стеновые (стенные) грунтовые (стенные)	стеновые (стенные) грунтовые (стенные)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Кратово — Милино													
1. Основной ход	137,5	1	22	—	—	—	—	25	2,5	52,4	85,1	5,7	7,1
2. Дополнительные ходы — (привязки по линии и в узлах)	40,5	—	2	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—
Всего	178,0	1	24	—	—	—	2	7	34	—	—	—	—

Приложение 96

Характеристика закрепления линий нивелирования III и IV классов

№ полигона название линии	Общая про- женность ли- ний, км	Заложено грунтовых реперов	Новые знаки	Использовано старых знаков			Всего по линиям заложено стенных реперов и марок	Пунктов транспортизации	Расстояние между постоянными знаками, м
				стенных реперов и марок	грунтовых реперов	стенных реперов и марок			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\frac{1}{(1-8)}$	442,4	32	6	2	4	4	48	14,8	9,2

Приложение 97

Основные сведения о нивелирах, применявшихся для нивелирования II класса

Тип и номер нивелира	Диаметр объек- тива, мм	Фокусное рас- стояние, мм	Увеличение трубы	Коэффициент дальномера			Цена деления барабана микро- метра, мм
				1	2	3	
НПГ № 9960	60	458	49x	49x	100,6	100,6	0,05
Цейсс «А» № 78024	55	410	44	44	100,3	100,3	0,05

Причина. У нивелиров типа НПГ и Цейсс «А» сетка нитей состоит из одной вертикальной нити и трех горизонтальных, из которых средняя в одной половине поля зрения раздвоена под углом $\approx 5^\circ$.

Приложение 98

Основные сведения о нивелирах, применявшихся для нивелирования III и IV классов

Тип и номер нивелира	Диаметр объектива, мм	Фокусное расстояние, мм	Увеличение трубы	Коэффициент дальномера	Цена деления уровня на 2 мм, сек	Цена деления барометра, мм	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
НА-1							
№ 00504, 00607, 00609	55	410	42x	100	9,95—9,98	0,05	Уровень при трубе

Приложение 99

Исследование нивелиров, применявшихся для нивелирования II класса

Тип и номер	Цена деления уровня на 2 мм, сек			Определение угла l			Исполнитель и год прок- водства работ
	на экзам- инаторе	по рееке	число опреде- лений	интервалы в днях	величина угла l , сек		
1	2	3	4	5	6	7	
НБ № 9960	9,94	10,65	9	от 5 до 15	От -4,4 до +1,7	Стацик М. М., 1960 г.	

Сведения о рейках, применявшихся для нивелирования II класса, и их исследований

Номер коммюнкта	Тип по ГОСТу и номер рейки	Сведения о компарироvании нормальными мерами				Проверка правильности нанесения линий	Наибольшая ошибка дециметровых штрихов, мм	Дата исследований	Номер измерения
		число исследований	период (месяцев)	номер нормальной меры	штрихов, мм				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9*
1	HP II Инварные, штриховые 8732 8733	15/II 1960 г.	8	4,5	Контрольная линейка 761	8/V 1960 г.	+0,08 -0,12	Фомин Н. И. 1960 г.	
	Подвесная рейка без номера	15/II 1960 г.	1	—	То же	8/V 1960 г.	-0,15	То же	

Определение длин рек на компараторе МИГИАК

Номер рейки	Дата компарирования	Температура реек, $^{\circ}\text{C}$	Отклонение метра реек от длины нормальной меры, мм		Интервалы	Длина метра реек, мм	
			10—30	30—50	50—70	70—90	90—110
1	2	3	4	5	6	7	8
1	8732	15/II 1960 г.	+18,°2	+0,06	+0,10	+0,05	+0,06
	8733	15/II 1960 г.		+0,04	+0,02	+0,02	+0,01

Приложение 102

Сведения о рейках, применявшихся для нивелирования III класса

Номер рейки	Тип по ГОСТУ и номер рейки	Характер реек, №	Цена деления, мм		Разность между черной и красной сторонами, мм	Число наклонов	Длина реек, мм	Исполнитель, год применения рееки
			красная сторона	черная сторона				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	НIII двусторонние, 1860, 1981	Шашечные	10	10	4683	4782	1000,18 1000,20	25/V 1960 г. 31/X 1960 г.

Характеристика качества нивелирования II класса

Название линии и участка, номер секции	Длина, км	Коэффициент наклона	Расстояние между знаками, м.м.	Расхождение (невязка) превышений прямого и обратного ходов, м.м.			Число повторных измерений прямо обратно	Средняя квадратическая ошибка измерения, м.м.		
				полученное	допустимое	штативы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9.		
1	Трехгорка — Полюс участки:	374,4	4078	7,2	5,0	+90,4	+96,5	248		
a)	Фунд. реп. 15— (1—7)	59,7	721	—	—	+33,8	38,6	—		
b)	Фунд. реп. 1537— (8—17)	77,5	867	—	—	+41,5	44,0	120		
								120		
								9,3		
								9,3		
								1,25		
								1,17		
								± 1,39		

* Приводится формула вычисления γ с расшифровкой обозначений в ней.

**Список фугштоков, водомерных постов и метеорологических станций,
отметки которых определены из нивелирования II класса**

№ секции по ведомости превышений	Вид и номер нивелирного знака или наименование точки	Местоположение нивелирного знака	Расстояние от исходного нивелирного знака, км
			1
2	3	4	
3 в	Ноль барометра метео- станции	Ереминск — Курагино Ереминск, гор., ул. Совет- ская, дом 1 (барометр установлен в мае 1938 г.)	
13 в	Репер б/№ ГМС	Ереминск, гор., водомер- ный пост на р. Вятке, 300 м к югу от дебарка- дера пассажирской при- стани	2,2
23 в	Ноль водомерной рейки	То же, водомерный пост, рейка нижней 9-й сваи	2,3
26 в	Гр. реп. б/№ ГМС	Григорково, с., в 0,7 км к юго-востоку от здания Райисполкома, по доро- ге на гидропост, в 10 м к северо-востоку от теп- лицы, в 30 м к западу от реки Веселая	1,6

Ведомость превышений марок и реперов нивелирования II класса

Номер столбца	Местоположение нивелирного знака	Дата нивелирования, м.м.	Измеренные превышения, м.				Расхождение прямого и обратного ходов, м	Среднее превышение, м	
			Число штативов	прямо обратно	прямого хода	обратного хода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1950 г. Наблюдатель Быстров А. В.									
1	Линия Астахово — Черкасово								
1	Фунд. реп. 03 II тип (ин- струкция 1959 г.) 1960 г.	Кувальдино, с., 1,3 км к северу от него, 1,2 км к северо-западу от с. Горки, в 16 м к западу от дороги с. Горки — с. Власово	0,1	$\frac{15/\mathrm{XI}}{14/\mathrm{XI}}$	$\frac{1}{1}$	+128,2	-127,8	+0,4	+0,1280
Гр. реп. 1028 Тип 121 1932 г.	Абрамово, с., 0,3 км к югу от него, 26 м к югу от шоссе гор. Фролово — с. Сорнур, в 35 м к юго-западу от телефонного столба 673/55, в 150 м к востоку от километрового столба 82/79	4,3	$\frac{13/\mathrm{XI}}{12/\mathrm{XI}}$	71 78	+16881,1	-16886,8	+5,7	+16,8940	
2	Марка 1265 1919 г.	Власово, с., здание церкви							

Причесаное. При передаче отметок на центры пунктов триангуляции и полигонометрии в графе 2 указывается монолит. На которой передана отмечена, тип центра и номер марки.

Характеристика качества нивелирования III класса

Название линий	КМ	Расстояние между знаками, КМ			Невязки линий, м			Средняя квадратическая ошибка на 1 км хода из уравнивания, м.м			Накопление разности превышений между прямым и обратным ходами, м.м			Средняя квадратическая ошибка на 1 км хода из уравнивания, м.м
		наибольшее	среднее	разница	наибольшее	среднее	разница	наибольшее	среднее	разница	наибольшее	среднее	разница	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Полигон 1														
1 Тулик — Зоркино	87,8	9	14,8	9,8	+52	±94	+2,8	+19						
2 Шепелево — Верх. Брагино	44,3	10	6,8	4,4	+16	±66	±2,3	+9						
3 Сысоево — Маево	57,2	12	8,6	4,8	+21	±75	±2,1	+17						±5,3
4 Марково — Сысоево	53,9	10	7,0	5,4	+23	±73*	±2,2	-38						

* Приводится формула, применявшаяся при вычислении случайных ошибок на 1 км хода.

Характеристика качества нивелирования IV класса

Номер системы уравнивания	Номенклатура трапеции масштаба 1:100 000	Число точек		Число линий со значениями невязок в процентном отношении к их допустимым значениям, вычисленным по формуле:			
		выборки	контрольных	до 50%	от 50 до 100%	более 100%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	K-39-28, 29, 40	39	469,1	22	17	30
2	2	K-39-41, 42, 53	51	750,2	19	22	40
3	3	K-39-18, 19, 30	70	828,4	30	29	44
Отдельные линии		K-39-22, 34, 35	2	26,5	4	—	1
Привязка		K-39-22	1	5,4	1	—	1

Причина: 1. При малом числе линий вместо номера полигона и системы уравнивания можно указывать наименование линий и значения полученной и допустимой невязок.
 2. Номера полигонов нивелирования III класса указываются на специальной схеме этих полигонов.

Перечень линий нивелирования IV класса, невязки которых превышают допустимые

№ линии по ведомости превышение	Название линии	Номенклатура трапеций масштаба 1:50 000	Длина линии, км	Невязки линии, мм		Название организаций, год выполнения нивелирных работ
				полученная	допустимая	
1	2	3	4	5	6	7
7	Гр. реп. 11700 — гр. реп. 1657	N-39-28-А 29-Б	13,0	-86	±72	МАГП, 1958 г.
48	Ст. реп. 568 — ст. реп. 571	N-39-29-Г 41-Б	11,2	+72	±67	НКЗ, 1943 г.

Ведомость превышений нивелирования III класса

Вид, номер и тип нивелирного знака	Местоположение нивелирного знака	Расстояние, км	Число штативов в ходах	Измеренное среднее превышение из прямого и обратного ходов, м	Разность превышений прямого и обратного ходов, мм
			прямого обратного		
1	2	3	4	5	6
Гр. реп. 4579 Тип 121	1. Линия Пылаево — Климахино N-38-А, В, 41-А Пылаево, с., в 2,9 км к юго-востоку от него, в 29 м к западу от улучшенной грунтовой дороги с. Пылаево — с. Плотниково, в 76 м к юго-западу от озера	3,3	<u>24</u> 37	+17,254	+3
Монолит I* Тип 1 № 172	Плотниково, пункт триангуляции 2 класса				
Ст. реп. 584	Плотниково, с., здание магазина сельпо	1,2	<u>10</u> 12	- 9,542	+3
	Итого по линии:	77,6	<u>836</u> 832	-20,386	-15
Гр. реп. 4579 Тип 121	2. Линия гр. реп. 4579 — пункт триангуляции Волга N-38-22-А, Б См. линию 1	5,3	<u>60</u> 58	+81,957	-3
Монолит I Тип 1 оп 6/№	Волга, пункт триангуляции 3 класса				

* Монолиты на типовых чертежах центров нумеруются согласно требованиям инструкции по составлению каталогов.

Ведомость превышений нивелирования IV класса

1 Вид, номер и тип нивелирного знака	2 Местоположение нивелирного знака	3 Расстояние, км	Число штативов		5 Измеренное превышение, м
			4		
Гр. реп. 1737 Тип 121	12. Линия гр. реп. 1737—ст. реп. 247 N-37-39-A, B; 51-A Гришино, с., в 2,8 км к югу от него, в 29 м к западу от дороги с. Гришино—с. Петрово, в 52 м от озера Светлое	4,5	34		+9,254
Монолит II Тип 37 б/№	Дорожный, пункт триангуляции 2 класса	4,0	30		-6,529
Ст. реп. 247	Ивановка, с., ул. Кропоткина, здание школы				
		8,5	64		+2,725
Гр. реп. 1737 Тип 121	13. Линия гр. реп. 1737—пункт триангуляции Мишустино N-37-39-A См. линию 12	5,4	50		+60,220
Монолит I Тип 1 оп б/№	Мишустино, пункт триангуляции 2 класса	5,4	50		+60,220

Примечания: 1. Для линий двойного хода в ведомости добавляется графа 6 — «Разность превышений прямого и обратного ходов. В графах 3, 4 и 5 даются средние значения из прямого и обратного ходов.


2. При передаче отметки на центр пункта триангуляции указывается, на какой монолит передана отметка (монолит II).


Монолиты на типовых чертежах центров нумеруются согласно требованиям инструкции по составлению каталогов.

3. На исходных нивелирных пунктах высших классов превышение марки репера над контрольной маркой (или репером) в ведомости нивелирования IV класса не приводится.

Схема линий нивелирования III и IV классов Чуновского объекта


M-39





10*

**Схема расположения обследованных нивелирных знаков
на территории Сурского объекта**



Объем выполненных работ

Год выполнения работ	№ астрономического пункта	Название астрономического пункта	Фамилия, инициалы исполнителя	Число гравиметрических определений пунктов		Схема съемки сущности
				исходных	сгущения	
1	2	3	4	5	6	7
1963	1	Крутой	Раинкин В. А.	2	41	Г
1963	2	Ясчан	Астапенко В. Л.	2	35	Г
1964	3	Заросший	Астапенко В. Л.	2	37	Г
1965	4	Гряда	Притыкин Ю. А.	2	39	Г
1964	5	Ат-Урях	Раинкин В. А.	1	10	Б
1965	6	Тыхлой	Притыкин Ю. А.	1	27	В
1965	7	Путер	Таланов В. В.	1	6	А

Примечание.

Схема А

Зона	Среднее расстояние от астрономического пункта, км	Число пунктов	Средние ошибки		
			силы тяжести, мгл	высот, м	координат, м
0	0	1	0,3	—	—
I	3	6	0,3	1	50
II	10	3	0,6	3	150

Схемы Б, В и Г

Зона	Границы зоны	Число пунктов при высотах			Средние ошибки		
		меньше 150 м Схема Б	150–500 м Схема В	больше 500 м Схема Г	силы тяжести, мгл	высоты, м	координат, м
0	2	1	2	4	0,6	3	100
I	10	5	8	12	0,6	3	100
II	25	7	11	15	1,0	5	300
III	50	9	10	12	1,0	5	300

Приложение 113-а

Характеристика точности определения силы тяжести (g) на исходных пунктах

Опорный пункт			Исходный пункт			Средняя квадратичная ошибка M_g , мгл	Средняя квадратичная ошибка связи $\Delta g'$, мгл	g , мгл	Средняя квадратичная ошибка, M_g , мгл
Название	g , мгл	Средняя квадратичная ошибка M_g , мгл	Название	Число рейсов число приборо- связей	Средняя квадратическая ошибка связи $\Delta g'$, мгл				
1	2	3	4	5	6	7	8		
Теплый Ключ АГЭ	981 970,70	±0,50	Голубой ст. реп. 407	$\frac{3}{9}$	±0,22	981 950,25	±0,44		
Кобюма АГЭ				$\frac{2}{4}$	±0,29	981 840,27	±0,45		
Омсукчан АГЭ	981 910,25	±0,29	Кобюма Горелый	$\frac{3}{9}$	±0,25	981 895,67	±0,43		
				$\frac{2}{6}$	±0,15	981 910,21	±0,30		
			Петр I	$\frac{2}{6}$	±0,30	981 836,50	±0,42		
			Гряды I	$\frac{2}{6}$	±0,14	981 840,25	±0,30		

**Значения масштабных коэффициентов, их нелинейность
и температурные поправки для гравиметров**

Тип и номер гравиметра	Цена деления "С", мгл/об	Линейность "С"	Точка температурной компенсации	Температурные поправки (деления микрометров)			
				0	+5	+10	+15
1	2	3	4	5	6	7	8
ГАК-ЗМ 7749	6,0	Нелиней- ный	+26	21,97	16,85	12,24	8,39
ГАК-ЗМ 17858	5,7	"	+12	7,80	5,34	3,75	2,78

Сведения о смещении нульпункта гравиметров

# рейса	Дата	Вид транспорта	Продолжительность рейса в часах	Количество пунктов в рейсе	Скорость смещения нульпункта мгл/час	
					ГАК-ЗМ	
					7749	17858
1	2	3	4	5	6	7
1	1965 г. 27/V	Автомашина	7,0	5	+0,33	-0,26
2	30/V	"	10,8	4	+0,27	+0,22
3	10/VI	Вертолет	10,4	4	+0,33	+0,04

Определение на исходных пунктах и пунктах съемки сущности							
Зона	Название и номер пункта	Дата определения	Гравиметрическое значение	Ля гравиметра и смещение его нульпункта, мэл			
1	2	3	4	5	6	7	8
Центральная				ГАК-7ш-65	ГАК-3М-4257	ГАК-3М-15274	
«	3	23/VII 1967	3	6,6	+0,08	-0,04	-0,05
«	4	»	3	6,6	+0,08	-0,04	-0,05
Первая	5	26/VII 1967	3	6,6	+0,08	-0,04	-0,05
«	6	2/VIII 1967	2	16,6	+0,01	+0,04	
«	15	24/VII 1967	3	4,8	+0,11	-0,16	
«	16	25/VII 1967	3				
«	»	»	3	23,9	+0,07	-0,08	+0,01
«	»	»	3	10,2	-0,02	+0,10	+0,05
«	»	»	3	10,2	-0,02	+0,10	+0,05
Исходный «Ясchan»				ГАК-3М-7749	ГАК-3М-4256	ГАК-ПГ-1368	
Исходный «Ясchan»	14/VIII 1967	3	10,4	+0,10	+0,04	-0,02	
Исходный «Ясchan»	15/VIII 1967	3	12,0	+0,12	+0,08	+0,04	+0,04

Приложение 116 (продолжение)

**Способы и точность определения координат и высот исходных пунктов
и пунктов съемки стущения**

Зоны	Название и номер пункта	Способ определения координат X, Y ,	Способ определения высот H	Средние квадратические ошибки, м		
				m_x	m_y	m_H высот
1	2	3	4	5	6	7
Центральная	Исходный Горелый 1	Астролонгит Геодезическая привязка Совмещен с пунктом триангуляции	Геодезическая привязка Совмещен с пунктом триангуляции	±5	—	±0,85
Первая "	2	Геодезическая привязка	Геодезическая привязка	±25	—	±0,55
" 5	6	Геодезическая привязка	Геодезическая привязка	±30	—	±0,43
" 15	16	Геодезическая привязка По карте масштаба 1:25 000 По карте масштаба 1:25 000	Геодезическая привязка По карте масштаба 1:25 000 По карте масштаба 1:25 000	±28 ±5 ±5	—	±0,87
"					—	±1,10
Среднее по центральной и I зоне Вторая	657	По карте масштаба 1:100 000	По карте, барометрическое нивелирование	±17	—	±0,85
Третья	678	По карте масштаба 1:100 000	По карте, барометрическое нивелирование	±100	—	±3,0
Среднее по II и III зона				±100	—	±3,0

Приложение 118

**Сводка способов определения координат и высот исходных пунктов
и пунктов съемки сущения по астрономическим пунктам**

Название астропункта	Фамилия и инициалы исполнителя	Способ определения координат						Способ определения высот					
		по карте масштаба			по карте масштаба			по карте масштаба			по карте масштаба		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Хинганский	Таланов В. В.	1965	$\frac{1^*}{1}$	10	2	3	—	$\frac{1}{1}$	10	3	2	—	
Горелый	Таланов В. В.	1965	$\frac{1}{1}$	9	4	2	32	$\frac{1}{1}$	9	—	4	2	
Ясчан	Притыкин Ю. А.	1966	$\frac{1}{7}$	9	1	—	21	$\frac{1}{7}$	9	21	1	—	

* В числителе — число исходных пунктов, в знаменателе — число пунктов съемки сущения.

Характеристика точности пунктов съемки сущения по астрономическим пунктам

Название астропункта	Количество пунктов	Средние квадратические ошибки определения силы тяжести $m_{\Delta g}$, $m_{\Delta g}$			Средние квадратические ошибки определения координат, κ	Средние квадратические ошибки определения высот пунктов, m
		центральной зоне и I зоне	II и III зоне	центрической и зоне	II и III зоне	
Ясchan	Горелый	16	22	±0,35	±0,78	±1,5
Горелый	16	32	±0,42	±0,87	±60	±3,0
Авеково	6	—	±0,21	—	±45	±3,0
Плоский	16	—	±0,32	—	±25	—
				±10	—	±1,2

Приложение 120

Сводка окончательных результатов определения гравиметровых пунктов

Номер пункта	Номенклатура листа карты масштаба 1:100 000	Широта или абсцисса X , κ	Долгота или ордината Y , κ	Высота над уровнем моря, m , и способ ее определения	Наблюдаемое значение силы тяжести g , $m_{\Delta g}$	Нормальное значение силы тяжести g_0 , $m_{\Delta g}$	Редукция Буге, $m_{\Delta g}$	$\sigma = 2,3 \frac{m}{cm^3}$	Аномалия B_g , $m_{\Delta g}$	Среднее значение B_g , $m_{\Delta g}$
11	P-56-71	6 888 671,0	26 612 417,8	12 60,3 ¹⁾	981 772,02	982 074,5 ¹⁾	267,44	—35,05	±0,66	
12	P-56-71	6 887 658,8	26 212 882,7	10 70,3 ¹⁾	981 809,92	982 073,80	227,12	—36,74	±0,59	
13	P-56-71	6 886 754,0	26 612 258,2	10 90,66	981 808,09	982 073,20	231,43	—33,68	±0,78	

П р и м е ч а н и я: 1) — геодезическая привязка; 2) — среднее из определений Гельмута 1901—1909 гг.

2 Нормальная формула Гельмута 1901—1909 гг.

Таблица гравиметрических² уклонений отвесных линий

Название астропункта и его местонахождение	Гравиметрическое уклонение отвеса по зонам, сек									
	0—5 км					5—102,6 км				
	Аномалия		Рельф		Аномалия		Рельф		Аномалия	
1	ξ	η	ε	η	ξ	η	ε	η	ξ	η
Горелый Р-56-71	+0,63	-2,05	+0,20	-0,01	+0,03	-0,03	+2,80	+0,70	+0,08	+0,08
Ясчан Р-56-70	+6,05	+3,32	+0,60	+0,30	+0,02	+0,08	-2,37	-0,98	+0,10	+0,06

Приложение 121 (продолжение)

Название астропункта и его местонахождение	Гравиметрическое уклонение отвеса по зонам, сек									
	102,6—305,4 км					Гравиметрическое уклонение отвеса, сек				
	Дальние зоны		Гравиметрическое уклонение отвеса, сек		Гравиметрическое уклонение отвеса, сек		Гравиметрическое уклонение отвеса, сек		Гравиметрическое уклонение отвеса, сек	
1	ξ	η	ε	η	ξ	η	ε	η	ξ	η
Горелый Р-56-71	+0,67	+0,10	0,00	-0,04	+3,78	+0,88	-3,15	-3,15	-2,93	-2,93
Ясчан Р-56-70	-0,20	+0,35	-0,08	-0,05	-1,93	-0,24	+7,98	+7,98	+3,56	+3,56

Таблица средних квадратических ошибок гравиметрических уклонений отвеса по линиям

Название линии	Число астрономических пунктов	Длина линии, км	Средняя квадратическая ошибка гравиметрических уклонений отвеса, сек			Километровые ошибки нивелирования, сек		
			в меридиане m_ξ	в первом вертикале m_η	средняя m_y	ε_ξ	ε_η	средняя
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Белия-Оймякон	6	190	$\pm 0,58$	$\pm 0,69$	$\pm 0,64$	$\pm 3,4$	$\pm 4,0$	$\pm 3,7$
Оймякон-Сусуман	10	360	$\pm 0,85$	$+0,38$	$\pm 0,61$	$+5,1$	$+2,3$	$\pm 3,7$

Таблица превышений квазигеоида

Название базисной сети или звена триангуляции	Название астрономического пункта	Расстояние, км	Превышение из астрономического нивелирования $\Delta\xi_1$, м	Гравиметрическая поправка к астрономическому нивелированию, вычисленная с помощью эллиптической паlettки	Превышение квазигеоида $\Delta\xi_1' = \Delta\xi_1 + \Delta\xi_2$, м	Превышение квазигеоида, вычисленное по остаточным уклонениям отвесных линий, м	Разность превышений $\Delta\xi_1' - \Delta\xi_1''$, м	Превышение квазигеоида по прежним данным, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Кумская, базисная сеть	Горелый Ясchan	56,4	- 0,10	- 0,18	- 0,28	- 0,42	+ 0,14	- 0,40

Схема Орловского объекта




Схема аэрофотосъемок на Орловском объекте




Схема топографических съемок, использованных на Орловском объекте




Схема плановой и высотной геодезической основы на Орловском объекте




Схема топографических работ на Орловском объекте





Схема сечений рельефа на Орловском объекте



**Схема плановой и высотной геодезической основы Опаринского объекта
(для обновления карт и планов)**





Схема обновленных карт и планов на Опаринском объекте



Условные обозначения:



Карты масштаба 1:10000, созданные предприятием Селькозазросъемки в 1952 г. комбинированным методом съемки



Карты масштаба 1:10000, созданные предприятием №7 ГУГК в 1954 г. комбинированным методом съемки



Карты масштаба 1:25000, созданные предприятием №7 ГУГК в 1950 г. стереофотограмметрическим методом съемки





Схема обновленных участков карт и планов (по масштабам и видам обработки)



Условные обозначения:



Обновление карты масштаба 1:25000; сечение рельефа через 5 м



Обновление карты масштаба 1:10000; сечение рельефа через 1 м



Обновление карты по светокопиям на пластиках



Обновление карты по черным светокопиям на бумаге



Обновление карты по светокопиям на фотоплатах

68° 30'

49°

20'

Характеристика качества

№ по порядку	Шифр объекта	Характеристика участка работ (рельеф, степень залесенности)	Число обработанных трапеций	Сечение рельефа, м	Масштаб аэросъемки	Фокусное расстояние АФА, мм	Способ сгущения
1	2	3	4	5	6	7	8

На опорах

1	7-254	Всхолмленный, заросший на 50%	250	5,0	1 : 28000	100	На универсальных приборах
---	-------	-------------------------------	-----	-----	-----------	-----	---------------------------

На общих

2	7-247	Равнинный, открытый	150	2,5	1 : 14000	70	Графическая фототриангуляция
---	-------	---------------------	-----	-----	-----------	----	------------------------------

Примечание. Величины расхождения на опознаках и общих точках даны для сече-

Таблица расхождений на контрольных

Число трапеций	Сечение рельефа, м	Число контрольных точек с расхождением в плане					Расхождение, мм	
		Всего точек	0..0,5 мм	0,6..0,8 мм	0,9..1,5 мм	более 1,5 мм	среднее	наибольшее
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	5,0	45	25	10	6	4	0,6	1,7
15	2,5	60	35	25	—	—	0,4	1,0

Примечание. Величины расхождения на контрольных точках даны для масштаба

планово-высотного сгущения

Число точек с расхождением в плане						Расхождение		Число точек с расхождением по высоте						Расхождения, м	
Всего точек	0—0,5 м	0,6—0,8 м	0,9—1,5 м	более 1,5 м	среднее	наибольшее	Всего точек	0—0,8 м	0,9—1,6 м	1,7—2,5 м	2,6—5,0 м	более 5 м	среднее	наибольшее	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

знаках

300	120	90	50	40	0,7	1,8	300	170	60	45	15	10	1,2	7,5
-----	-----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	-----	-----

точках

140	75	30	25	10	0,6	2,0	200	110	50	20	15	5	1,1	7,0
-----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	---	-----	-----

ния рельефа через 2,5 м и 5,0 м.

фотограмметрических точках ОТК

Число контрольных точек с расхождением по высоте						Расхождение м		
Всего точек	0—0,8 м	0,9—1,6 м	1,7—2,5 м	2,6—5,0 м	более 5 м	среднее	наибольшее	
10	11	12	13	14	15			
42	20	15	7	—	—	1,4	7,0	
60	40	15	5	—	—	0,8	2,7	

1 : 25 000 с сечением рельефа через 2,5 и 5,0 м.

Оформление последнего листа технического отчета

Итого в техническом отчете пронумеровано

листов

схема сети триангуляции Кумского объекта (инв. № 37/42-65) и схема обследованных пунктов ранее выполненных работ по триангуляции и нивелированию (инв. № 35/37-68).

Отчет составил

(Иванов В. С.)

Отчет редактировал

(Маркин В. И.)

Начальник группы технических отчетов

(Саенко Д. В.)

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения	3
Программа отчета о триангуляции и полигонометрии 1 класса	4
Программа отчета о сетях триангуляции и полигонометрии 2, 3 и 4 классов, аналитических сетях и полигонометрии I и II разрядов	8
Программа отчета о работах по измерению длин базисов и базисных сторон в триангуляции 1 и 2 классов и сторон полигонометрии 1 класса	11
Программа отчета о работах по астрономическим определениям	13
Программа отчета о нивелировании I класса	15
Программа отчета о нивелировании II, III и IV классов	20
Программа отчета о гравиметрических работах по линиям астрономо-гравиметрического нивелирования	23
Программа отчета о топографических работах	24
Программа отчета о работах по обновлению топографических карт и планов	29

Приложения

1. Оформление титульного листа	32
2. Схема звеньев триангуляции и полигонометрии 1 класса	33
3. Объем выполненных работ	34
4. Схема исходной основы Кумской сплошной сети триангуляции 1 класса	37
5. Сведения о построенных геодезических знаках	37
6. Список совмещенных пунктов и сведения о перезакладке центров . .	38
7. Список инструментов и их основные постоянные	39
8. График ошибок диаметров круга триангуляционного теодолита ТТ2"/6" № 8542	40
9. Сведения о распределении измерений по объектам наведения и о числе повторных приемов	40
10. Характеристика качества угловых измерений на пунктах звеньев (сетей) 1 класса	41
11. Характеристика качества угловых измерений в базисных сетях . . .	42
12. Характеристика качества угловых измерений на пунктах сплошной сети Кумского объекта по свободным членам полюсных условных уравнений	42
13. Таблица измеренных горизонтальных направлений и зенитных расстояний для пунктов звеньев триангуляции 1 класса	42
14. Схема звена триангуляции 1 класса. Схема звена полигонометрии 1 класса	45
15. Таблица измеренных углов для пунктов базисных сетей триангуляции 1 класса	46
16. Таблица уравненных на станции горизонтальных направлений и изме-	

ренных зенитных расстояний для пунктов базисных сетей триангуляции 1 класса	47
17. Схема Сергеевской базисной сети	48
18. Алфавитный список пунктов триангуляции и полигонометрии	48
19. Схема сети триангуляции 1 класса Омутского объекта	49
20. Таблица измеренных углов и длин линий для звеньев полигонометрии 1 класса	50
21. Список исходных пунктов	52
22. Список общих пунктов	52
23. Таблица астрономических азимутов или горизонтальных направлений, измеренных на восстановленных пунктах	53
24. Схема расположения обследованных и восстановленных пунктов триангуляции на Кумском объекте	54
25. Характеристика качества угловых измерений на пунктах сплошной сети по невязкам треугольников, условиям базисов и азимутов	55
26. Схема сети триангуляции 2, 3 и 4 классов Ольховского объекта	56
27. Список базисов (базисных сторон) и сторон полигонометрии	57
28. Сведения о передаче высот на базисные пункты	58
29. Эталонирование проволок и перечень измеренных ими базисов	59
30. Результаты эталонирования проволок	59
31. Длины проволок, принятые для вычисления базисов	60
32. Значения термических коэффициентов проволок	60
33. Результаты определения постоянных поправок светодальномеров, масштабных частот генераторов и волномеров	61
34. Таблица несущих частот радиодальномеров	62
35. Результаты эталонирования частот	63
36. Результаты определения «постоянной» радиодальномеров	64
37. Список метеорологических приборов	66
38. Вычисление длин секций базисов (базисных сторон) из полных пролетов	66
39. Вычисление длин базисов (базисных сторон) или их третей из полных пролетов, не приведенных к горизонту	67
40. Исходные данные для вычисления поправок за приведение базисов (базисных сторон) на эллипсоид Красовского	67
41. Вычисление окончательных длин базисов (базисных сторон), измеренных проволоками	68
42. Ведомость окончательных длин базисных сторон и сторон полигонометрии, измеренных светодальномерами	68
43. Ведомость результатов измерений длин базисных сторон и сторон полигонометрии, выполненных светодальномерами	69
44. Ведомость длин сторон, измеренных радиодальномерами	70
45. Ведомость окончательных длин сторон, измеренных радиодальномерами	72
46. Каталог базисов и базисных сторон	72
47. Результаты измерений контрольных базисов	73
48. Перечень астрономических работ, выполненных за отчетный период	73
49. Список угломерных инструментов и их основные постоянные	74
50. Исследование уровней и определение расстояний боковых нитей от средней	75
51. Исследование фигур цапф и периодических ошибок винтов микрометров (таблица поправок в азимут за наклонность горизонтальной оси)	76
52. Исследование эксцентричности, рена и цены оборота микрометров	77

53. Характеристика хронометров	: 77
54. Сводка широт	: 78
55. Список широт	: 79
56: Сводка долгот	: 80
57. Список долгот	: 81
58. Сводка азимутов, определенных по часовому углу Полярной звезды	: 82
59. Список азимутов	: 83
60. Таблица расхождения окончательного значения прямого и обратного азимутов	: 84
61. Каталог астрономических пунктов	: 85
62. Сведения об аэрофотосъемочных приборах	: 86
63. Схема нивелирования I класса Игорево — Александрово	: 87
64. Список несохранившихся нивелирных знаков	: 87
65. Характеристика закрепления нивелирования	: 88
66. Ведомость превышений контрольных марок и реперов относительно основных марок и реперов	: 89
67. Список фундаментальных реперов и характеристика условий их закладки	: 90
68. Основные сведения о нивелирах	: 91
69. Исследование нивелиров	: 92
70 Длина рабочего метра реек по результатам определения на компараторе МИИГАиК	: 93
71. Контрольные полевые определения длины метра реек	: 94
72. Результаты определения разности высот шкал и исследования перпендикулярности плоскости пятки рейки к оси рейки	: 95
73. Сведения о нормальных мерах	: 96
74. Исполнение прямых и обратных ходов в разное время дня	: 97
75. Повторные ходы	: 98
76. Недопустимые расхождения превышений прямого и обратного ходов или правого и левого нивелирований	: 99
77. Расхождения превышений прямых и обратных ходов и повторные измерения	: 100
78. Накопление разностей превышений	: 101
79. Средние квадратические ошибки на 1 км хода	: 102
80. Оценка качества по невязкам полигонов	: 103
81. Сопоставление результатов нивелирования I класса, описываемого в отчете, с прежним нивелированием на совмещенных участках	: 104
82. Узел «А» (фунд. реп. 219)	: 105
83. Схема узла связи «А» (фунд. реп. 219)	: 107
84. Ведомость превышений нивелирования длинным визирным лучом	: 108
85. Ведомость превышений нивелирования реперов одного берега	: 110
86. Контрольные превышения между основными береговыми реперами и урезами воды на перебросках	: 111
87. Показатели качества нивелирования длинным визирным лучом	: 112
88. Схема нивелирования через реку Нилю у с. Ивановка	: 113
89. Ведомость превышений марок и реперов линии нивелирования I класса Ивановка — Фаустово	: 114
90. Схема линии нивелирования I класса Джамбу — Кенсе	: 116
91. Характеристика нивелирных полигонов III класса	: 117
92. Схема полигонов сети нивелирования II и III классов	: 118

93. Схема исходных линий нивелирования I, II и III классов Бирского объекта	119
94. Перечень обследованных линий нивелирования II класса	120
95. Характеристика закрепления линий нивелирования II класса	121
96. Характеристика закрепления линий нивелирования III и IV классов	122
97. Основные сведения о нивелирах, применявшихся для нивелирования II класса	122
98. Основные сведения о нивелирах, применявшихся для нивелирования III и IV классов	123
99. Исследование нивелиров, применявшимся для нивелирования II класса	123
100. Сведения о рейках, применявшимся для нивелирования II класса, и их исследованиях	124
101. Определение длин реек на компараторе МИИГАиК	125
102. Сведения о рейках, применявшимся для нивелирования III класса	125
103. Характеристика качества нивелирования II класса	126
104. Список футштоков, водомерных постов и метеорологических станций, отметки которых определены из нивелирования II класса	127
105. Ведомость превышений марок и реперов нивелирования II класса	128
106. Характеристика качества нивелирования III класса	129
107. Характеристика качества нивелирования IV класса	130
108. Перечень линий нивелирования IV класса, невязки которых превышают допустимые	131
109. Ведомость превышений нивелирования III класса	132
110. Ведомость превышений нивелирования IV класса	133
111. Схема линий нивелирования III и IV классов Чуновского объекта	134
112. Схема расположения обследованных нивелирных знаков на территории Сурского объекта	136
113. Объем исполненных работ	137
113а. Характеристика точности определения силы тяжести (g) на исходных пунктах	138
114. Значения масштабных коэффициентов, их нелинейность и температурные поправки для гравиметров	139
115. Сведения о смещении нульпункта гравиметров	139
116. Характеристика качества гравиметрических определений на исходных пунктах и пунктах съемки сгущения	140
117. Способы и точность определения координат и высот исходных пунктов и пунктов съемки сгущения	142
118. Сводка способов определения координат и высот исходных пунктов и пунктов съемки сгущения по астрономическим пунктам	143
119. Характеристика точности пунктов съемки сгущения по астрономическим пунктам	144
120. Сводка окончательных результатов определения гравиметровых пунктов	144
121. Таблица гравиметрических уклонений отвесных линий	145
122. Таблица средних квадратических ошибок гравиметрических уклонений отвеса по линиям	146
123. Таблица превышений квазигеоида	146
124. Схема Орловского объекта	147
125. Схема аэрофотосъемок на Орловском объекте	148
126. Схема топографических съемок, использованных на Орловском объекте	149
127. Схема плановой и высотной геодезической основы на Орловском объекте	150
128. Схема топографических работ на Орловском объекте	151
162	

129. Схема сечений рельефа на Орловском объекте	152
130. Схема плановой и высотной геодезической основы Опаринского объекта (для обновления карт и планов)	153
131. Схема обновленных карт и планов на Опаринском объекте	154
132. Схема обновленных участков карт и планов (по масштабам и видам обработки)	155
133. Характеристика качества планово-высотного сгущения	156
134. Таблица расхождений на контрольных фотограмметрических точках ОТК	156
135. Оформление последнего листа технического отчета	158
